

PROPOSTA READEQUADA

AO(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA-CE
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº: 140302202408

SENHOR(A) PREGOEIRO(A), TENDO EXAMINADO O EDITAL DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº140302202408
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR PROPOSTO
1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS – LOCALIDADE DE CABATÁ.	R\$ 169.504,54
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		R\$ 169.504,54

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA CONFORME A PLANILHA DE PREÇOS: R\$ 169.504,54

VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO: (Cento e Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

- **VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DA SUA DATA DE EMISSÃO;**
- **PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS: 05(CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA;**

DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO/FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES AO FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;

O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICADO PARA ESSES FINS O SR. VANILDO SIQUEIRA PEREIRA INFRA ASSINADO, CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE REGISTRO GERAL Nº 039979 E ÓRGÃO EMITENTE MTECE E INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS FÍSICAS SOB O Nº 801.120.303-78.

OBSERVAÇÃO:

declaro que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;





- seguros em geral, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

RAZÃO SOCIAL: SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 622488-1

CNPJ Nº: 40.219.546/0001-52

ENDEREÇO: R JOSE DA FRANCA CABRAL, 817, SALA 08-A, BOA VISTA/CASTELÃO
FORTALEZA, CEARÁ

FONE/FAX: (85) 99783-9823

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA Nº: 2793-6

CONTA CORRENTE Nº: 88266-6

FORTALEZA-CE, 04 DE OUTUBRO DE 2024.

**VANILDO
SIQUEIRA
PEREIRA:8011
2030378**

Assinado digitalmente por VANILDO
SIQUEIRA PEREIRA:80112030378
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
39148904000102, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=VANILDO
SIQUEIRA PEREIRA:80112030378
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.04 09:06:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.9

REPRESENTANTE LEGAL
VANILDO SIQUEIRA PEREIRA
CPF: 801.120.303-78

	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS				
	DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
QUADRA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.625,03	6,27%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 1.961,73	1,16%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 7.273,58	4,29%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 59.278,68	34,97%
5	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 14.488,32	8,55%
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS -220V	R\$ 8.748,60	5,16%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.075,07	5,94%
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.517,12	3,25%
ESCOLA			
9	SALA 01	R\$ 1.593,36	0,94%
10	SALA 02	R\$ 1.593,36	0,94%
11	SALA 03	R\$ 1.593,36	0,94%
12	SALA 04	R\$ 1.593,36	0,94%
13	SALA 05	R\$ 1.593,36	0,94%
14	SALA PROFESSORES	R\$ 1.061,61	0,63%
15	DIRETORIA	R\$ 839,88	0,50%
16	COZINHA E DESPENSA	R\$ 1.449,98	0,86%
17	PATIO DE CIRCULAÇÃO	R\$ 8.853,76	5,22%
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 5.815,76	3,43%
19	FACHADA / MURO	R\$ 7.618,21	4,49%
20	COBERTURA	R\$ 16.106,62	9,50%
21	BANHEIROS	R\$ 1.823,79	1,08%

VALOR TOTAL: R\$ 169.504,54 100,00%

Cento e Sessenta e Nove Mil Quinhentos e Quatro reais e Cinquenta e Quatro centavos

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)					DATA :		09/05/2024	BDI :	27,12%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA					FONTE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/03 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 84,44% 85,06% 0,00%	MES 47,48% 47,67% 0,00%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08									
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS									
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS									
	DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024									
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
QUADRA									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 8.358,61	R\$ 10.625,03
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 119,48	R\$ 151,88	R\$ 716,88	R\$ 911,28
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	336,00	R\$ 4,05	R\$ 5,15	R\$ 1.360,80	R\$ 1.730,40
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	336,00	R\$ 4,62	R\$ 5,87	R\$ 1.552,32	R\$ 1.972,32
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,40	R\$ 62,63	R\$ 79,62	R\$ 901,87	R\$ 1.146,53
1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	141,00	R\$ 27,14	R\$ 34,50	R\$ 3.826,74	R\$ 4.864,50
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							R\$ 1.543,19	R\$ 1.961,73
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	9,12	R\$ 48,92	R\$ 62,19	R\$ 446,15	R\$ 567,17
2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	30,40	R\$ 31,38	R\$ 39,89	R\$ 953,95	R\$ 1.212,66
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	4,56	R\$ 31,38	R\$ 39,89	R\$ 143,09	R\$ 181,90
3	FUNDAÇÕES							R\$ 5.721,59	R\$ 7.273,58
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES							R\$ 5.721,59	R\$ 7.273,58
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	30,40	R\$ 39,33	R\$ 50,00	R\$ 1.195,63	R\$ 1.520,00
3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	15,20	R\$ 68,25	R\$ 86,76	R\$ 1.037,40	R\$ 1.318,75
3.1.3	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	187,57	R\$ 9,21	R\$ 11,71	R\$ 1.727,52	R\$ 2.196,44
3.1.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	50,33	R\$ 8,13	R\$ 10,33	R\$ 409,18	R\$ 519,91
3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,56	R\$ 296,46	R\$ 376,86	R\$ 1.351,86	R\$ 1.718,48
4	SUPERESTRUTURA							R\$ 46.632,48	R\$ 59.278,68
4.1	CONCRETO ARMADO - PISO							R\$ 34.474,61	R\$ 43.823,47
4.1.1	C2862	LASTRO DE BRITA COMPACTADA , ESPESSURA 5CM	SEINFRA	M3	16,80	R\$ 102,06	R\$ 129,74	R\$ 1.714,61	R\$ 2.179,63
4.1.2	C1621	LONA PLASTICA EM LAJE DE PISO QUADRA, ESPESSURA 150 MICAS	SEINFRA	M2	336,00	R\$ 9,84	R\$ 12,51	R\$ 3.306,24	R\$ 4.203,36
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	336,00	R\$ 87,66	R\$ 111,43	R\$ 29.453,76	R\$ 37.440,48

	PLANILHA ORÇAMENTARIA									
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)					DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA N° 14.03.02/2024.08					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS					SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024								
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2	ALVENARIA - MURETA							R\$ 12.157,87	R\$ 15.455,21
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	45,60	R\$ 266,62	R\$ 338,93	R\$ 12.157,87	R\$ 15.455,21
5	SISTEMAS DE PISOS							R\$ 11.397,12	R\$ 14.488,32
5.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	336,00	R\$ 33,92	R\$ 43,12	R\$ 11.397,12	R\$ 14.488,32
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS -220V							R\$ 6.882,01	R\$ 8.748,60
6.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	196,18	R\$ 7,15	R\$ 9,09	R\$ 1.402,69	R\$ 1.783,28
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1.369,83	R\$ 1.741,33	R\$ 5.479,32	R\$ 6.965,32
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 7.925,65	R\$ 10.075,07
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	4,00	R\$ 248,90	R\$ 316,40	R\$ 995,60	R\$ 1.265,60
7.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 1.523,50	R\$ 1.936,67	R\$ 1.523,50	R\$ 1.936,67
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.897,03	R\$ 3.682,70	R\$ 2.897,03	R\$ 3.682,70
7.4	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.509,52	R\$ 3.190,10	R\$ 2.509,52	R\$ 3.190,10
8	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 4.341,12	R\$ 5.517,12
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	336,00	R\$ 12,92	R\$ 16,42	R\$ 4.341,12	R\$ 5.517,12
ESCOLA									
9	SALA 01							R\$ 1.253,55	R\$ 1.593,36
9.1	PINTURA							R\$ 1.187,31	R\$ 1.509,36
9.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	42,00	R\$ 25,29	R\$ 32,15	R\$ 1.062,18	R\$ 1.350,30
9.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,22	R\$ 20,62	R\$ 54,50	R\$ 69,28
9.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 21,02	R\$ 26,72	R\$ 70,68	R\$ 89,78



PLANILHA ORÇAMENT. 21A

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA :	09/05/2024	BDI :	27,12%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA N° 14.03.02/2024.08	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.2		LIMPEZA GERAL						R\$ 66,24	R\$ 84,00
9.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 66,24	R\$ 84,00
10		SALA 02						R\$ 1.253,55	R\$ 1.593,36
10.1		PINTURA						R\$ 1.187,31	R\$ 1.509,36
10.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	42,00	R\$ 25,29	R\$ 32,15	R\$ 1.062,18	R\$ 1.350,30
10.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,22	R\$ 20,62	R\$ 54,50	R\$ 69,28
10.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 21,02	R\$ 26,72	R\$ 70,63	R\$ 89,78
10.2		LIMPEZA GERAL						R\$ 66,24	R\$ 84,00
10.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 66,24	R\$ 84,00
11		SALA 03						R\$ 1.253,55	R\$ 1.593,36
11.1		PINTURA						R\$ 1.187,31	R\$ 1.509,36
11.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	42,00	R\$ 25,29	R\$ 32,15	R\$ 1.062,18	R\$ 1.350,30
11.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,22	R\$ 20,62	R\$ 54,50	R\$ 69,28
11.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 21,02	R\$ 26,72	R\$ 70,63	R\$ 89,78
11.2		LIMPEZA GERAL						R\$ 66,24	R\$ 84,00
11.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 66,24	R\$ 84,00
12		SALA 04						R\$ 1.253,55	R\$ 1.593,36
12.1		PINTURA						R\$ 1.187,31	R\$ 1.509,36
12.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	42,00	R\$ 25,29	R\$ 32,15	R\$ 1.062,18	R\$ 1.350,30
12.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,22	R\$ 20,62	R\$ 54,50	R\$ 69,28
12.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 21,02	R\$ 26,72	R\$ 70,63	R\$ 89,78
12.2		LIMPEZA GERAL						R\$ 66,24	R\$ 84,00
12.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 66,24	R\$ 84,00



PLANILHA ORÇAMENT. 01A

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÃ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA :	09/05/2024	BDI :	27,12%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA N° 14.03.02/2024.08	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÃ				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13	SALA 05							R\$ 1.253,55	R\$ 1.593,36
13.1	PINTURA							R\$ 1.187,31	R\$ 1.509,36
13.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	42,00	R\$ 25,29	R\$ 32,15	R\$ 1.062,18	R\$ 1.350,30
13.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,22	R\$ 20,62	R\$ 54,50	R\$ 69,28
13.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 21,02	R\$ 26,72	R\$ 70,63	R\$ 89,78
13.2	LIMPEZA GERAL							R\$ 66,24	R\$ 84,00
13.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 66,24	R\$ 84,00
14	SALA PROFESSORES							R\$ 835,15	R\$ 1.061,61
14.1	PINTURA							R\$ 811,75	R\$ 1.031,93
14.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	27,15	R\$ 25,29	R\$ 32,15	R\$ 686,62	R\$ 872,87
14.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,22	R\$ 20,62	R\$ 54,50	R\$ 69,28
14.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 21,02	R\$ 26,72	R\$ 70,63	R\$ 89,78
14.2	LIMPEZA GERAL							R\$ 23,40	R\$ 29,68
14.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	16,96	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 23,40	R\$ 29,68
15	DIRETORIA							R\$ 660,72	R\$ 839,88
15.1	PINTURA							R\$ 644,84	R\$ 819,74
15.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	20,55	R\$ 25,29	R\$ 32,15	R\$ 519,71	R\$ 660,68
15.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,22	R\$ 20,62	R\$ 54,50	R\$ 69,28
15.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 21,02	R\$ 26,72	R\$ 70,63	R\$ 89,78
15.2	LIMPEZA GERAL							R\$ 15,88	R\$ 20,14
15.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	11,51	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 15,88	R\$ 20,14
16	COZINHA E DESPENSA							R\$ 1.140,64	R\$ 1.449,98
16.1	PINTURA							R\$ 1.121,10	R\$ 1.425,20





PLANILHA ORÇAMENT. 2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA :	09/05/2024	BDI :	27,12%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	32,10	R\$ 25,29	R\$ 32,15	R\$ 811,81	R\$ 1.032,02
16.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,88	R\$ 16,22	R\$ 20,62	R\$ 95,37	R\$ 121,25
16.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,88	R\$ 21,02	R\$ 26,72	R\$ 123,60	R\$ 157,11
16.1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 40,14	R\$ 51,03	R\$ 90,32	R\$ 114,82
16.2	LIMPEZA GERAL							R\$ 19,54	R\$ 24,78
16.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	14,16	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 19,54	R\$ 24,78
17	PATIO DE CIRCULAÇÃO							R\$ 6.965,01	R\$ 8.853,76
17.1	PINTURA							R\$ 6.792,39	R\$ 8.634,85
17.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	268,58	R\$ 25,29	R\$ 32,15	R\$ 6.792,39	R\$ 8.634,85
17.2	LIMPEZA GERAL							R\$ 172,62	R\$ 218,91
17.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	125,09	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 172,62	R\$ 218,91
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS							R\$ 4.575,08	R\$ 5.815,76
18.1	PONTOS ELETRICOS							R\$ 2.707,68	R\$ 3.441,96
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	R\$ 225,64	R\$ 286,83	R\$ 2.707,68	R\$ 3.441,96
18.2	LUMINARIAS , TOMADAS E INTERRUPTORES							R\$ 1.867,40	R\$ 2.373,80
18.2.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 93,37	R\$ 118,69	R\$ 1.867,40	R\$ 2.373,80
19	FACHADA / MURO							R\$ 5.994,13	R\$ 7.618,21
19.1	PINTURA							R\$ 5.994,13	R\$ 7.618,21
19.1.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	506,95	R\$ 11,11	R\$ 14,12	R\$ 5.632,21	R\$ 7.158,13
19.1.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 15,08	R\$ 19,17	R\$ 361,92	R\$ 460,08
20	COBERTURA							R\$ 12.671,37	R\$ 16.106,62
20.1	COBERTURA EXISTENTE							R\$ 12.671,37	R\$ 16.106,62
20.1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	257,13	R\$ 49,28	R\$ 62,64	R\$ 12.671,37	R\$ 16.106,62




PLANILHA ORÇAMENT. 21A

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA :	09/05/2024	BDI :	27.12%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
21	BANHEIROS							R\$ 1.434,73	R\$ 1.823,79
21.1	PINTURA							R\$ 1.401,61	R\$ 1.781,79
21.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 25,29	R\$ 32,15	R\$ 1.213,92	R\$ 1.543,20
21.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 16,22	R\$ 20,62	R\$ 81,75	R\$ 103,92
21.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 21,02	R\$ 26,72	R\$ 105,94	R\$ 134,67
21.2	LIMPEZA GERAL							R\$ 33,12	R\$ 42,00
21.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 33,12	R\$ 42,00
VALOR TOTAL:									R\$ 169.504,54
Cento e Sessenta e Nove Mil Quinhentos e Quatro reais e Cinquenta e Quatro centavos									

[Handwritten signature]



SAMPLA
Catalunya 2011-2020

Fig. 657

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 21,9973	R\$ 22,4372
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 17,9676	R\$ 17,9676
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 9,0683	R\$ 40,8074
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 9,0120	R\$ 1,3518
				TOTAL Material:		R\$ 82,5640

VALOR:	R\$ 119,48
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 32,40
VALOR COM BDI:	R\$ 151,88
QUANTIDADE (M2):	6,00

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,2470	R\$ 0,2449
I1691	PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 9,0683	R\$ 0,3627
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 9,5812	R\$ 0,1150
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 20,6503	R\$ 0,1859
				TOTAL Material:		R\$ 0,9084

VALOR:	R\$ 4,05
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 1,10
VALOR COM BDI:	R\$ 5,15
QUANTIDADE (M2):	336,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 4,6150
				VALOR:		R\$ 4,62
				VALOR BDI (27.12%):		R\$ 1,25
				VALOR COM BDI:		R\$ 5,87



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA N° 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%



QUANTIDADE (M2):	336,00
------------------	--------

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 62,6280
VALOR:						R\$ 62,63
VALOR BDI (27.12%):						R\$ 16,99
VALOR COM BDI:						R\$ 79,62
QUANTIDADE (M3):						14,40

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,1388
VALOR:						R\$ 27,14
VALOR BDI (27.12%):						R\$ 7,30
VALOR COM BDI:						R\$ 34,50
QUANTIDADE (M2):						141,00

784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,9190
VALOR:						R\$ 48,92
VALOR BDI (27.12%):						R\$ 13,27
VALOR COM BDI:						R\$ 62,19
QUANTIDADE (M3):						9,12

C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,3820
VALOR:						R\$ 31,38
VALOR BDI (27.12%):						R\$ 8,51
VALOR COM BDI:						R\$ 39,89



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FORTE	VERSÃO	HORA	ME5
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

QUANTIDADE (M2):30,40

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,3820
VALOR:						R\$ 31,38
VALOR BDI (27.12%):						R\$ 8,51
VALOR COM BDI:						R\$ 39,89
QUANTIDADE (M3):						4,56

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 25,1800	R\$ 0,9065
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,9065
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 47,1057	R\$ 1,5639
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 56,6418	R\$ 2,4922
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,4002	R\$ 4,4022
TOTAL Material:						R\$ 8,4583
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,9700
VALOR:						R\$ 39,33
VALOR BDI (27.12%):						R\$ 10,67
VALOR COM BDI:						R\$ 50,00
QUANTIDADE (M2):						30,40

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 4,7624	R\$ 1,9050
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 8,0031	R\$ 1,2005
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 3,4098	R\$ 1,7049
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,1972	R\$ 7,1972
TOTAL Material:						R\$ 12,0076
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,2380	
VALOR:					R\$ 68,25	
VALOR BDI (27.12%):					R\$ 18,51	
VALOR COM BDI:					R\$ 86,76	
QUANTIDADE (M2):					15,20	

4 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 4,6384	R\$ 5,5661
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,3163	R\$ 0,1863
TOTAL Material:					R\$ 5,7524
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4608
VALOR:					R\$ 9,21
VALOR BDI (27.12%):					R\$ 2,50
VALOR COM BDI:					R\$ 11,71
QUANTIDADE (KG):					187,57

17 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,2777	R\$ 4,9194
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,3163	R\$ 0,1863
TOTAL Material:					R\$ 5,1057
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,3370
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6912
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,0282
VALOR:					R\$ 8,13
VALOR BDI (27.12%):					R\$ 2,20
VALOR COM BDI:					R\$ 10,33
QUANTIDADE (KG):					50,33

C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FORTEVERSAOHORAMES

SEINFRA028.1 COM DESONERAÇÃO84,44%47,48%

SINAPI2024/03 COM DESONERAÇÃO85,06%47,67%

Composições PrópriasPROPRIA0,00%0,00%

AMONTADA DE LICITAÇÃO

R\$ 650

09/05/2024

SEINFRA

I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1800	R\$ 17,9785
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 17,9785

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,80000000	R\$ 47,1057	R\$ 37,6843
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 56,6418	R\$ 22,6567
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	240,00000000	R\$ 0,4002	R\$ 96,0480
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20000000	R\$ 56,6418	R\$ 11,3284
					TOTAL Material:	R\$ 167,7177

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,7600
					VALOR:	R\$ 296,40
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 80,40
					VALOR COM BDI:	R\$ 376,80
					QUANTIDADE (M3):	4,50

C2862 LASTRO DE BRITA COMPACTADA , ESPESSURA 5CM (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 56,6418	R\$ 65,1381
					TOTAL Material:	R\$ 65,1381

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 36,9200
					VALOR:	R\$ 102,00
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 27,00
					VALOR COM BDI:	R\$ 129,70
					QUANTIDADE (M3):	16,80

C1631 LONA PLASTICA EM LAJE DE PISO QUADRA, ESPESSURA 150 MICAS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 0,6481	R\$ 0,6805
					TOTAL Material:	R\$ 0,6805

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,5380
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,1620
					VALOR:	R\$ 9,80
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 2,67



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

UNIDADE DE LICITAÇÃO

Fls. 151

Subscrição

VALOR COM BDI:	R\$ 12,51
QUANTIDADE (M2):	336,00

C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	R\$ 25,1800	R\$ 2,1659
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,1659

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	R\$ 47,1057	R\$ 3,5180
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	R\$ 56,6418	R\$ 9,0797
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	R\$ 0,4002	R\$ 13,6064
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 4,1425	R\$ 3,3140
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 13,4531	R\$ 13,4531
TOTAL Material:						R\$ 42,9724

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,4832
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	R\$ 18,4600	R\$ 35,9970
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 42,5202

VALOR:	R\$ 87,00
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 23,77
VALOR COM BDI:	R\$ 111,43
QUANTIDADE (M2):	336,00

C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 25,1800	R\$ 0,7554
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,7554

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 4,0016	R\$ 8,7235
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 9,3163	R\$ 0,3727
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 67,3953	R\$ 5,3916
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	R\$ 47,1057	R\$ 4,0040
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 56,6418	R\$ 1,6993
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	R\$ 0,4002	R\$ 18,0090
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 63,8277	R\$ 9,5742
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 56,6418	R\$ 0,5664
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	R\$ 4,1425	R\$ 1,8641



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA028.1 COM DESONERAÇÃO84,44%47,48%

SINAPI2024/03 COM DESONERAÇÃO85,06%47,67%

Composições PrópriasPROPRIA0,00%0,00%

DE LICITAÇÃO

Pls. 658

Assinatura

I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,2987	R\$ 7,4675
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 0,2649	R\$ 4,7682
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	R\$ 1,5104	R\$ 1,3140
					TOTAL Material:	R\$ 63,7500

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2020
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 77,3120
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 95,9920
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 202,1150
					VALOR:	R\$ 260,02
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 72,31
					VALOR COM BDI:	R\$ 338,53
					QUANTIDADE (M2):	45,00

C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 6,8872	R\$ 0,2060
					TOTAL Material:	R\$ 0,2060
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 33,7100
					VALOR:	R\$ 33,92
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 9,20
					VALOR COM BDI:	R\$ 43,12
					QUANTIDADE (M):	330,00

C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,9219	R\$ 1,9603
					TOTAL Material:	R\$ 1,9603
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,8980
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1900



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:

09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

Fonte

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAPI

2024/03 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,67%

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%

CAIXA DE LICITAÇÃO

Fls. 159

Roberta

VALOR:	R\$ 7,15
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 1,94
VALOR COM BDI:	R\$ 9,09
QUANTIDADE (M):	196,18

C4984 PROJETO (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,6398	R\$ 22,6398
I9438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 2,8405	R\$ 28,4050
I0503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,0971	R\$ 25,0971
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 2,5757	R\$ 25,7570
I1477	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,0657	R\$ 24,0657
I1738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 53,3166	R\$ 53,3166
I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,7674	R\$ 60,7674
TOTAL Material:						R\$ 240,0488

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 43,9300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 55,5450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 99,4750

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.030,3100	R\$ 1.030,3100
TOTAL Serviço:						R\$ 1,030,3100

VALOR:	R\$ 1.369,83
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 371,59
VALOR COM BDI:	R\$ 1.741,33
QUANTIDADE (UN):	4,00

C3440 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 94,0705	R\$ 94,0705
TOTAL Material:						R\$ 94,0705

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,3100

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 92,0200	R\$ 55,2120



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

UNIDADE DE LICITAÇÃO

Fls. 660

Rubrica

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 6,4400	R\$ 8,0500
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 18,7600	R\$ 23,4500
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 33,9200	R\$ 42,4000
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 48,9200	R\$ 4,4028
					TOTAL Serviço:	R\$ 133,5148
					VALOR:	R\$ 248,90
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 67,50
					VALOR COM BDI:	R\$ 316,40
					QUANTIDADE (M):	4,00

C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.523,5010	R\$ 1.523,5010
					TOTAL Material:	R\$ 1.523,5010
					VALOR:	R\$ 1.523,50
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 413,17
					VALOR COM BDI:	R\$ 1.936,67
					QUANTIDADE (CJ):	1,00

C147 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 891,3490	R\$ 891,3490
I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.978,4840	R\$ 1.978,4840
					TOTAL Material:	R\$ 2.869,8330

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	R\$ 314,4000	R\$ 27,1956
					TOTAL Serviço:	R\$ 27,1956
					VALOR:	R\$ 2.897,03
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 785,67
					VALOR COM BDI:	R\$ 3.682,70
					QUANTIDADE (CJ):	1,00

SAMPLA
Sustaining Agriculture
Managing Landscapes

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.509,5248	R\$ 2.509,5248

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 5,3147	R\$ 6,9091

Mã da Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,3030
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,3945	R\$ 0,1973
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 4,0861	R\$ 1,8387



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

UNIDADE DE LICITAÇÃO

Fls. 662

Revisão

				TOTAL Material:		R\$ 2,0300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 14,1860
				VALOR:	R\$ 16,22	
				VALOR BDI (27.12%):	R\$ 4,40	
				VALOR COM BDI:	R\$ 20,62	
				QUANTIDADE (M2):	34,44	

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 11,4354	R\$ 0,4574
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 17,9676	R\$ 2,8748
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 9,1190	R\$ 1,1855
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,3945	R\$ 0,1578
				TOTAL Material:		R\$ 4,6755

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 16,3490
				VALOR:	R\$ 21,02	
				VALOR BDI (27.12%):	R\$ 5,70	
				VALOR COM BDI:	R\$ 26,72	
				QUANTIDADE (M2):	34,44	

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 1,3845
				VALOR:	R\$ 1,38	
				VALOR BDI (27.12%):	R\$ 0,37	
				VALOR COM BDI:	R\$ 1,75	
				QUANTIDADE (M2):	431,72	

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 11,4354	R\$ 0,3433

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 17,9676	R\$ 2,8745
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,2061	R\$ 0,3618
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 16,2373	R\$ 1,9485
					TOTAL Material:	R\$ 5,5262

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 34,6080

VALOR:	R\$ 40,14
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 10,89
VALOR COM BDI:	R\$ 51,03
QUANTIDADE (M2):	2,29

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,1892	R\$ 14,2704
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,0877	R\$ 1,0877
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,3123	R\$ 6,3123
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5386	R\$ 1,5386
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 6,2503	R\$ 0,6250
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 2,5757	R\$ 7,7271
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,6344	R\$ 1,6344
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,4227	R\$ 1,2681
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,9435	R\$ 13,9435
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6650	R\$ 1,3300
					TOTAL Material:	R\$ 49,7371

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 175,9000

VALOR:	R\$ 225,04
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 61,19
VALOR COM BDI:	R\$ 286,83
QUANTIDADE (PT):	12,00

C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI: 27,12%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA028.1 COM DESONERAÇÃO84,44%47,48%

SINAPI2024/03 COM DESONERAÇÃO85,06%47,67%

Composições PrópriasPROPRIA0,00%0,00%



11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,7981	R\$ 45,7981
					TOTAL Material:	R\$ 45,7981
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 21,0100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1500	R\$ 26,5600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 47,5700
						VALOR: R\$ 93,37
						VALOR BDI (27.12%): R\$ 25,32
						VALOR COM BDI: R\$ 118,69
						QUANTIDADE (UN): 20,00

C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 0,8285	R\$ 0,2900
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,3945	R\$ 0,0789
					TOTAL Material:	R\$ 0,3689
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,9728
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,7418
						VALOR: R\$ 11,11
						VALOR BDI (27.12%): R\$ 3,01
						VALOR COM BDI: R\$ 14,12
						QUANTIDADE (M2): 506,95

C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 6,8083	R\$ 0,4766
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,3945	R\$ 0,1973
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1948	R\$ 0,3584
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 10,2688	R\$ 0,8215
					TOTAL Material:	R\$ 1,8539
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,2310
						VALOR: R\$ 15,93
						VALOR BDI (27.12%): R\$ 4,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÃ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÃ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 165

Relatoria

VALOR COM BDI:	R\$ 19,17
QUANTIDADE (UN):	24,00

C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,4002	R\$ 2,4012
TOTAL Material:						R\$ 2,4012
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,8820
VALOR:					R\$ 49,28	
VALOR BDI (27.12%):					R\$ 13,36	
VALOR COM BDI:					R\$ 62,64	
QUANTIDADE (M2):					257,13	

Página: 21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,61%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 47,1057	R\$ 1,9455
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,5411	R\$ 3,3494
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,4002	R\$ 2,4772
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,2987	R\$ 14,0359
TOTAL Material:					R\$ 21,8110

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
.2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 33,9604
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,2004

VALOR:	R\$ 92,02
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 24,95
VALOR COM BDI:	R\$ 116,97
QUANTIDADE (M2):	2,40

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 106,3500	R\$ 0,0000
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 269,2300	R\$ 3,7355
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 93,1900	R\$ 0,0647
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 226,9500	R\$ 2,9945
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 6,7947

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 18,4600	R\$ 0,5128
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,5128

VALOR:	R\$ 7,31
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 1,98
VALOR COM BDI:	R\$ 9,29
QUANTIDADE (M3):	0,00

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
TOTAL Geral:					R\$ 22,8100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:

09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/03 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

85,06%

0,00%

MES

47,48%

47,67%

0,00%

PROCESSO DE LICITAÇÃO

Rs. 667

Publicada

VALOR:	R\$ 22,81
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 6,19
VALOR COM BDI:	R\$ 29,00
QUANTIDADE (H):	0,00

I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,1600	R\$ 3,1600
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6726
TOTAL Geral:						R\$ 26,6426

VALOR:	R\$ 26,64
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 7,22
VALOR COM BDI:	R\$ 33,86
QUANTIDADE (H):	0,00

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:						R\$ 25,1769

VALOR:	R\$ 25,18
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 6,83
VALOR COM BDI:	R\$ 32,01
QUANTIDADE (H):	34,61

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 84,4100	R\$ 1,3360
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 193,5900	R\$ 5,0011
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 310,6200	R\$ 0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 592,4300	R\$ 24,6840
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 33,3700	R\$ 0,0000
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 117,2000	R\$ 4,8833
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 35,9004

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 14.982,1788	R\$ 5,9925
				TOTAL Material:		R\$ 5,9925

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 18,4600	R\$ 3,8450
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 3,8450

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 33,0400	R\$ 36,3440
				TOTAL Serviço:		R\$ 36,3440

VALOR:	R\$ 82,05
VALOR BDI (27,12%):	R\$ 22,23
VALOR COM BDI:	R\$ 104,28
QUANTIDADE (M3):	0,00

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 38,2500	R\$ 38,2500
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,0000	R\$ 26,5707
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,0000	R\$ 10,9604
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,0000	R\$ 39,8561
					TOTAL Geral:	R\$ 140,1472

VALOR:	R\$ 140,15
VALOR BDI (27,12%):	R\$ 38,00
VALOR COM BDI:	R\$ 178,15
QUANTIDADE (H):	5,20

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
				TOTAL Geral:		R\$ 84,4072

VALOR:	R\$ 84,41
VALOR BDI (27,12%):	R\$ 22,80
VALOR COM BDI:	R\$ 107,21
QUANTIDADE (H):	0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA028,1 COM DESONERAÇÃO84,44%47,48%

SINAPI2024/03 COM DESONERAÇÃO95,06%47,67%

Composições PrópriasPROPRIA0,00%0,00%

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024

Fls. 669

10330 DE LICITAÇÃO

Febricea

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 46,8300	R\$ 46,8300
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 1,0000	R\$ 62,3520
TOTAL Geral:						R\$ 193,5892
VALOR:					R\$ 193,59	
VALOR BDI (27.12%):					R\$ 52,50	
VALOR COM BDI:					R\$ 246,09	
QUANTIDADE (H):					0,00	

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
TOTAL Geral:						R\$ 106,3408
VALOR:					R\$ 106,34	
VALOR BDI (27.12%):					R\$ 28,84	
VALOR COM BDI:					R\$ 135,19	
QUANTIDADE (H):					0,00	

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 75,9300	R\$ 75,9300
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,0000	R\$ 86,9571
TOTAL Geral:						R\$ 269,2339
VALOR:					R\$ 269,23	
VALOR BDI (27.12%):					R\$ 73,02	
VALOR COM BDI:					R\$ 342,25	
QUANTIDADE (H):					0,00	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÃ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÃ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

SEINFRA028.1 COM DESONERAÇÃO84,44%47,44%

SINAPI2024/03 COM DESONERAÇÃO85,06%47,67%

Composições PrópriasPROPRIA0,00%0,00%

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Fls. 120

Rubrica

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 47,1057	R\$ 0,2872
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,4002	R\$ 0,9721
TOTAL Material:						R\$ 1,2593
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1850
VALOR:					R\$ 6,44	
VALOR BDI (27.12%):					R\$ 1,72	
VALOR COM BDI:					R\$ 8,16	
QUANTIDADE (M2):					5,00	

C0782 CHAPISCO MECÂNICO DE ADORNO (M2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01150000	R\$ 47,1057	R\$ 0,5417
I0800	CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	2,75000000	R\$ 0,6312	R\$ 1,7358
TOTAL Material:						R\$ 2,2775
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,4780
VALOR:					R\$ 18,72	
VALOR BDI (27.12%):					R\$ 5,09	
VALOR COM BDI:					R\$ 23,81	
QUANTIDADE (M2):					5,00	

I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)						
Geral		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
TOTAL Geral:						R\$ 45,0499
VALOR:					R\$ 45,05	
VALOR BDI (27.12%):					R\$ 12,22	
VALOR COM BDI:					R\$ 57,27	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÃ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÃ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



QUANTIDADE (H):	0,00
-----------------	------

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 39,6500	R\$ 39,6500
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7999
TOTAL Geral:						R\$ 104,4999

VALOR:	R\$ 104,50
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 28,33
VALOR COM BDI:	R\$ 132,83
QUANTIDADE (H):	0,00

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 47,1057	R\$ 36,6480
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 56,6418	R\$ 54,7040
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,4002	R\$ 88,0440
TOTAL Material:						R\$ 179,3960

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 364,60
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 98,77
VALOR COM BDI:	R\$ 462,77
QUANTIDADE (M3):	1,52

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22,8100	R\$ 0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,6400	R\$ 26,6400
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 26,6400

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,4002	R\$ 101,6508
TOTAL Material:						R\$ 101,6508



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:

09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ANEXO DE LICITAÇÃO

Fls. 02

Rubrica

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 7,3100	R\$ 6,7230
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 82,0900	R\$ 68,6270
TOTAL Serviço:						R\$ 75,3500

VALOR:	R\$ 314,40
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 85,27
VALOR COM BDI:	R\$ 399,67
QUANTIDADE (M3):	0,00

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
TOTAL Geral:						R\$ 310,6200

VALOR:	R\$ 310,62
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 84,24
VALOR COM BDI:	R\$ 394,86
QUANTIDADE (H):	0,00

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 1,0000	R\$ 281,8106
TOTAL Geral:						R\$ 592,4311

VALOR:	R\$ 592,43
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 160,67
VALOR COM BDI:	R\$ 753,10
QUANTIDADE (H):	0,00

C1212 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 47,1057	R\$ 1,1447



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FORTE	VERSAO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Carimbo: CARIMBO DE LICITAÇÃO
Fls. 632
Rubrica

I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	2,24000000	R\$ 0,4960	R\$ 1,1112
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,4002	R\$ 1,2967
					TOTAL Material:	R\$ 3,5579

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86000000	R\$ 18,4600	R\$ 15,8758
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,3718

VALOR:	R\$ 33,92
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 9,22
VALOR COM BDI:	R\$ 43,14
QUANTIDADE (M2):	5,00

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 48,9190
					VALOR:	R\$ 48,92
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 13,27
					VALOR COM BDI:	R\$ 62,19
					QUANTIDADE (M3):	11,00

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
					TOTAL Geral:	R\$ 33,3658
					VALOR:	R\$ 33,37
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 9,03
					VALOR COM BDI:	R\$ 42,40
					QUANTIDADE (H):	0,00

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 75,9300	R\$ 75,9300
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FORTE	VERSAO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ				



I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 1,0000	R\$ 7,9000
				TOTAL Geral:		R\$ 117,1950
				VALOR:		R\$ 117,20
				VALOR BDI (27.12%):		R\$ 31,70
				VALOR COM BDI:		R\$ 148,90
				QUANTIDADE (H):		0,00

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 159,0800
					VALOR:	R\$ 159,08
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 43,14
					VALOR COM BDI:	R\$ 202,22
					QUANTIDADE (M3):	1,50

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 21,2900
				VALOR:		R\$ 21,29
				VALOR BDI (27.12%):		R\$ 5,77
				VALOR COM BDI:		R\$ 27,06
				QUANTIDADE (H):		34,60

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
					VALOR:	R\$ 21,29
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 5,77
					VALOR COM BDI:	R\$ 27,06
					QUANTIDADE (H):	0,00

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 2,8124	R\$ 3,1640



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÃ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:

09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÃ

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

Fonte

versão

HORA

MES

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAPI

2024/03 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,67%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

UNIDADE DE LICITAÇÃO

Fls. 075

Assinatura

TOTAL Material:	R\$ 3,1648
VALOR:	R\$ 3,16
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 0,86
VALOR COM BDI:	R\$ 4,02
QUANTIDADE (H):	0,95

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 2,8124	R\$ 46,8262
TOTAL Material:					R\$ 46,8262
VALOR:					R\$ 46,82
VALOR BDI (27.12%):					R\$ 12,70
VALOR COM BDI:					R\$ 59,52
QUANTIDADE (H):					0,00

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 2,8124	R\$ 75,9348
TOTAL Material:					R\$ 75,9348
VALOR:					R\$ 75,93
VALOR BDI (27.12%):					R\$ 20,50
VALOR COM BDI:					R\$ 96,52
QUANTIDADE (H):					0,00

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 2,8124	R\$ 38,2486
TOTAL Material:					R\$ 38,2486
VALOR:					R\$ 38,25
VALOR BDI (27.12%):					R\$ 10,37
VALOR COM BDI:					R\$ 48,62
QUANTIDADE (H):					5,20

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 2,8124	R\$ 39,6548
TOTAL Material:					R\$ 39,6548

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÃ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÃ

DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR:	R\$ 39,63
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 10,73
VALOR COM BDI:	R\$ 50,40
QUANTIDADE (H):	0,00

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 2,8124	R\$ 75,9348

TOTAL Material: R\$ 75,9348

VALOR:	R\$ 75,93
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 20,59
VALOR COM BDI:	R\$ 96,52
QUANTIDADE (H):	0,00

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 2,8124	R\$ 65,3883

TOTAL Material: R\$ 65,3883

VALOR:	R\$ 65,39
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 17,73
VALOR COM BDI:	R\$ 83,12
QUANTIDADE (H):	0,00

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100

TOTAL Mão de Obra: R\$ 28,8100

VALOR:	R\$ 28,81
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 7,81
VALOR COM BDI:	R\$ 36,62
QUANTIDADE (H):	0,00

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100

TOTAL Mão de Obra: R\$ 28,8100

VALOR:	R\$ 28,81
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 7,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:

09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

Fonte

versão

hora

mes

SEINFRA

028,1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAPI

2024/03 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,67%

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%



VALOR COM BDI:	R\$ 36,62
QUANTIDADE (H):	0,00

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900
VALOR:		R\$ 21,29				
VALOR BDI (27.12%):		R\$ 5,77				
VALOR COM BDI:		R\$ 27,06				
QUANTIDADE (H):		0,01				

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,5100
VALOR:		R\$ 24,51				
VALOR BDI (27.12%):		R\$ 6,65				
VALOR COM BDI:		R\$ 31,16				
QUANTIDADE (H):		5,20				

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900
VALOR:		R\$ 21,29				
VALOR BDI (27.12%):		R\$ 5,77				
VALOR COM BDI:		R\$ 27,06				
QUANTIDADE (H):		0,00				

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,8100
VALOR:		R\$ 28,81				
VALOR BDI (27.12%):		R\$ 7,81				
VALOR COM BDI:		R\$ 36,62				
QUANTIDADE (H):		0,00				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900

VALOR:	R\$ 21,29
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 5,77
VALOR COM BDI:	R\$ 27,06
QUANTIDADE (H):	0,00

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,8100

VALOR:	R\$ 28,81
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 7,81
VALOR COM BDI:	R\$ 36,62
QUANTIDADE (H):	0,00

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
TOTAL Geral:						R\$ 24,2147

VALOR:	R\$ 24,21
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 6,57
VALOR COM BDI:	R\$ 30,78
QUANTIDADE (H):	0,00

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FONTESEINFRA

VERSÃO028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA84,44%

MES47,40%

SINAPI

2024/03 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,67%

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%



I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3927
					TOTAL Geral:	R\$ 25,6074
					VALOR:	R\$ 25,61
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 6,95
					VALOR COM BDI:	R\$ 32,56
					QUANTIDADE (H):	0,01

C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 140,1500	R\$ 182,1950
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 182,1950
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 575,4187	R\$ 575,4187
					TOTAL Material:	R\$ 575,4187
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 47,9960
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 47,9960
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,38000000	R\$ 364,0000	R\$ 138,3200
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,53000000	R\$ 48,9200	R\$ 25,9276
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,38000000	R\$ 159,0800	R\$ 60,4504
					TOTAL Serviço:	R\$ 224,6980
					VALOR:	R\$ 1.030,31
					VALOR BDI (27.12%):	R\$ 279,42
					VALOR COM BDI:	R\$ 1.309,73
					QUANTIDADE (UN):	4,00

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 45,0500	R\$ 0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 104,5000	R\$ 6,1471
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,2100	R\$ 0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 25,6100	R\$ 4,5194
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 10,6665
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

SEINFRA028.1 COM DESONERAÇÃO84,44%47,48%

SINAPI2024/03 COM DESONERAÇÃO85,06%47,67%

Composições PrópriasPROPRIA0,00%0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls. 180

Assinatura

I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 3,3872	R\$ 4,2001
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 10,5224	R\$ 0,5261
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 9,0514	R\$ 4,8878
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 4,1706	R\$ 0,0375
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 4,0861	R\$ 0,2452
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 410,9039	R\$ 0,2055
					TOTAL Material:	R\$ 10,1022

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,9300	R\$ 1,4078
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,4600	R\$ 10,8588
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,2664

VALOR:	R\$ 33,04
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 8,96
VALOR COM BDI:	R\$ 42,00
QUANTIDADE (M3):	0,08

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
					TOTAL Geral:	R\$ 93,1930

VALOR:	R\$ 93,19
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 25,27
VALOR COM BDI:	R\$ 118,46
QUANTIDADE (H):	0,00

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 65,3900	R\$ 65,3900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
					TOTAL Geral:	R\$ 226,9514

VALOR:	R\$ 226,95
VALOR BDI (27.12%):	R\$ 61,55
VALOR COM BDI:	R\$ 288,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÃ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA N° 14.03.02/2024.08
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÃ

DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



QUANTIDADE (H):	0,00
-----------------	------

[Handwritten signature]

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA N° 14.03.02/2024.08	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
	DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024			
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ			



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2			
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	0,60000000	2,40000000
				TOTAL:		2,40000000
[Serviço]	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,07955405	0,07955405
				TOTAL:		0,07955405
[Equipamento]	I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,08650000	0,08650000
				TOTAL:		0,08650000
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	30,40	0,03600000	1,09440000
3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,56	0,71400000	3,25584000
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	336,00	0,08600000	28,89600000
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,03000000	1,36800000
				TOTAL:		34,61424000
[Serviço]	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,07231400	0,07231400
				TOTAL:		0,07231400
[Equipamento]	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H			
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	1,30000000	5,20000000
				TOTAL:		5,20000000
[Equipamento]	I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00114497	0,00114497
				TOTAL:		0,00114497
[Equipamento]	I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00186811	0,00186811
				TOTAL:		0,00186811
[Equipamento]	I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE	CJ	1,00	0,00110492	0,00110492



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA N° 14.03.02/2024.08	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ				

Comissão de Licitação

Fls. 183

Rubrica



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.3	C1347	AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M				
TOTAL:						0,00110492
[Serviço]	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2			
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	1,25000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Serviço]	C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADORNO	M2			
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	1,25000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Equipamento]	I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00467914	0,00467914
TOTAL:						0,00467914
[Serviço]	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3			
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	0,38000000	1,52000000
TOTAL:						1,52000000
[Serviço]	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,08650000	0,08650000
TOTAL:						0,08650000
[Equipamento]	I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00301308	0,00301308
TOTAL:						0,00301308
[Serviço]	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2			
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	1,25000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Serviço]	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3			
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	9,12	1,00000000	9,12000000
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	0,53000000	2,12000000
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	0,09000000	0,36000000
TOTAL:						11,60000000
[Equipamento]	I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA	CJ	1,00	0,00301308	0,00301308

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.3	C1347	ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M				TOTAL: 0,00301308
[Serviço]	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3			
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	0,38000000	1,52000000
						TOTAL: 1,52000000
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	30,40	0,03600000	1,09440000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,56	0,71400000	3,25584000
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	336,00	0,08600000	28,89600000
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,03000000	1,36800000
						TOTAL: 34,61424000
[Geral]	I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,08650000	0,08650000
						TOTAL: 0,08650000
[Geral]	I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00301308	0,00301308
						TOTAL: 0,00301308
[Geral]	I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00110492	0,00110492
						TOTAL: 0,00110492
[Geral]	I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,01403742	0,01403742
						TOTAL: 0,01403742
[Geral]	I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	1,30000000	5,20000000
						TOTAL: 5,20000000
[Geral]	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00467914	0,00467914
						TOTAL: 0,00467914

Página: 41

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.3	C1347	AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M				TOTAL: 0,00301305
[Geral]	I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00104967	0,00104967
						TOTAL: 0,00104967
[Equipamento]	I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,01403742	0,01403742
						TOTAL: 0,01403742
[Serviço]	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN			
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Serviço]	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,07954540	0,07954540
						TOTAL: 0,07954540
[Equipamento]	I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00005525	0,00005525
						TOTAL: 0,00005525
[Equipamento]	I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00104967	0,00104967
						TOTAL: 0,00104967
[Material]	I0157	AÇO CA-25	KG			
3.1.3	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	187,57	1,20000000	225,08400000
						TOTAL: 225,08400000
[Material]	I0163	AÇO CA-50	KG			
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	2,18000000	99,40800000
						TOTAL: 99,40800000
[Material]	I0169	AÇO CA-60	KG			
3.1.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	50,33	1,15000000	57,87950000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:

09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAPI

2024/03 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,67%

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%

Fls. 608

Rubrica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 57,87950000

[Material]	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
9.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,04000000	0,13440000
10.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,04000000	0,13440000
11.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,04000000	0,13440000
12.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,04000000	0,13440000
13.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,04000000	0,13440000
14.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,04000000	0,13440000
15.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,04000000	0,13440000
15.1.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,88	0,04000000	0,23520000
16.1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,25	0,03000000	0,06750000
21.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,04	0,04000000	0,20160000
TOTAL:						1,44510000

[Mão de Obra]	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
3.1.3	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	187,57	0,08000000	15,00560000
3.1.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	50,33	0,07000000	3,52310000
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,15000000	6,84000000
TOTAL:						25,36870000

[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	15,20	1,30000000	19,76000000
TOTAL:						19,76000000

[Mão de Obra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
6.1.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	196,18	0,12000000	23,54160000
6.1.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	2,30000000	9,20000000
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	3,00000000	36,00000000
18.2.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	20,00	1,10000000	22,00000000
TOTAL:						90,74160000

[Mão de Obra]	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,22000000	10,03200000
5.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	336,00	0,50000000	168,00000000
9.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	0,33000000	13,86000000
9.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,30000000	1,00800000
9.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,35000000	1,17600000
10.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	0,33000000	13,86000000
10.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,30000000	1,00800000
10.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,35000000	1,17600000
11.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	0,33000000	13,86000000
11.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,30000000	1,00800000
11.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,35000000	1,17600000
12.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	0,33000000	13,86000000
12.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,30000000	1,00800000
12.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,35000000	1,17600000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	0,33000000	13,86000000
13.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,30000000	1,00800000
13.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,35000000	1,17600000
14.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	27,15	0,33000000	8,95950000
14.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,30000000	1,00800000
14.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,35000000	1,17600000
15.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	20,55	0,33000000	6,78150000
15.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,30000000	1,00800000
15.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,35000000	1,17600000
16.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	32,10	0,33000000	10,59300000
	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,88	0,30000000	1,76400000
16.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,88	0,35000000	2,05800000
16.1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,25	0,80000000	1,80000000
17.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	268,58	0,33000000	88,63140000
19.1.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	24,00	0,25000000	6,00000000
21.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	48,00	0,33000000	15,84000000
21.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,04	0,30000000	1,51200000
21.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,04	0,35000000	1,76400000
TOTAL:						408,32340000
[Material] I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG			KG			
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	336,00	0,02000000	6,72000000
TOTAL:						6,72000000
[Material] I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG			KG			
3.1.3	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	187,57	0,02000000	3,75140000
3.1.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	50,33	0,02000000	1,00660000
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,04000000	1,82400000
TOTAL:						6,58200000
[Material] I0108 AREIA GROSSA			M3			
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,08000000	3,64800000
TOTAL:						3,64800000
[Material] I0109 AREIA MEDIA			M3			
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	30,40	0,03320000	1,00928000
3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,56	0,80000000	3,64800000
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	336,00	0,07470000	25,05920000
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,08500000	3,87600000
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	0,29564000	1,18256000
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	0,07715500	0,30862000
TOTAL:						35,12366000
[Mão de Obra] I0121 ARMADOR/FERREIRO			H			
3.1.3	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	187,57	0,08000000	15,00560000
3.1.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	50,33	0,07000000	3,52310000
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	336,00	0,02000000	6,72000000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS																			
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024																	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	BDI : 27,12%																	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,06%</td><td>47,67%</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 089 Rubrica																	
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS																		
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024																		
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,15000000	6,84000000
TOTAL:						32,08870000
[Material]	I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN			
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN			
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Mão de Obra]	I0221	BLASTER	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00467914	0,00467914
TOTAL:						0,00467914
[Material]	I0280	BRITA	M3			
3.1.1	C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	30,40	0,04400000	1,33760000
3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,56	0,40000000	1,82400000
4.1.1	C2862	LASTRO DE BRITA COMPACTADA , ESPESSURA 5CM	M3	16,80	1,15000000	19,32000000
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	336,00	0,16030000	53,80080000
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,03000000	1,36300000
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	0,36700400	1,46801600
TOTAL:						79,17841600
[Material]	I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M			
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	10,00000000	40,00000000
TOTAL:						40,00000000
[Material]	I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M			
6.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	196,18	1,02000000	200,10360000
TOTAL:						200,10360000
[Material]	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	12,00000000	144,00000000
TOTAL:						144,00000000
[Material]	I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN			
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN			
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	1,00000000	12,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÃ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÃ				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 12,00000000
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	3,71400000	14,85600000
						TOTAL: 14,85600000
[Material]	I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG			
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	2,80000000	11,20000000
						TOTAL: 11,20000000
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	336,00	0,13000000	43,68000000
3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	15,20	1,30000000	19,70000000
						TOTAL: 63,46000000
[Material]	I0503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN			
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,02000000	6,12000000
						TOTAL: 6,12000000
[Material]	I0800	CIMENTO COLANTE	KG			
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	3,43750000	13,75000000
						TOTAL: 13,75000000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	30,40	11,00000000	334,40000000
3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,56	240,00000000	1 094,40000000
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	336,00	34,00000000	11,424,00000000
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	45,00000000	2,052,00000000
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	83,60000000	334,40000000
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	10,80150000	43,20600000
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	21,97100000	21,97100000
						TOTAL: 15,304,37700000
[Material]	I0860	CORDEL DETONANTE	M			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,09863630	0,09863630
						TOTAL: 0,09863630
[Material]	I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN			



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:

09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAPI

2024/03 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,67%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 698

Rúbrica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Geral]	I2701	DEPRECIÇÃO	H			
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	30,40	0,08155440	2,47925376
3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,56	1,61749560	7,37577994
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	336,00	0,19482440	65,46098400
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,06796200	3,09906720
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	34,54191000	138,16764000
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	1,13281807	1,13281807
TOTAL:						217,71555736
[Material]	I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L			
3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL, 5 X	M2	15,20	0,40000000	6,08000000
TOTAL:						6,08000000
[Material]	I2507	DINAMITE 60%	KG			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00397727	0,00397727
TOTAL:						0,00397727
[Material]	I2568	DINAMITE GRANULADA	KG			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,04295452	0,04295452
TOTAL:						0,04295452
[Material]	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	0,10000000	1,20000000
TOTAL:						1,20000000
[Mão de Obra]	I2312	ELETRICISTA	H			
6.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	196,18	0,12000000	23,54160000
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	2,30000000	9,20000000
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	3,00000000	36,00000000
18.2.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	20,00	1,10000000	22,00000000
TOTAL:						90,74160000
[Material]	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	10,00000000	40,00000000
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	3,00000000	36,00000000
TOTAL:						76,00000000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA N° 14.03.02/2024.08	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 632 Pública			
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
9.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,16000000	0,53760000
10.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,16000000	0,53760000
11.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,16000000	0,53760000
12.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,16000000	0,53760000
13.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,16000000	0,53760000
14.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,16000000	0,53760000
15.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,16000000	0,53760000
16.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,88	0,16000000	0,94080000
17.1.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,25	0,16000000	0,36000000
21.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,04	0,16000000	0,80640000
TOTAL:						11,87040000
[Material]	I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN			
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	I2326	ESPOLETA	UN			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00071591	0,00071591
TOTAL:						0,00071591
[Material]	I2329	ESTOPIM	M			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00477272	0,00477272
TOTAL:						0,00477272
[Material]	I1139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1181	FITA ISOLANTE	M			
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	3,00000000	36,00000000
TOTAL:						36,00000000
[Material]	I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			
9.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,13000000	0,43680000
10.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,13000000	0,43680000
11.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,13000000	0,43680000
12.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,13000000	0,43680000
13.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,13000000	0,43680000
14.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,13000000	0,43680000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:

09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/03 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

85,06%

0,00%

MES

47,48%

47,67%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls. 653

Mostrando

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,13000000	0,43660000
16.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,88	0,13000000	0,76440000
21.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,04	0,13000000	0,65520000
TOTAL:						4,47720000
[Material]	I2353	HIDRACOR	KG			
19.1.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	506,95	0,35000000	177,43250000
TOTAL:						177,43250000
[Material]	I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN			
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	30,40	0,01545120	0,46971648
3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,56	0,30644880	1,39740653
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	336,00	0,03691120	12,40216320
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,01287600	0,58714560
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	14,24852000	56,99408000
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,36072567	0,36072567
TOTAL:						72,21123748
[Material]	I1477	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	UN			
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
19.1.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	24,00	0,07000000	1,68000000
TOTAL:						1,68000000
[Material]	I1346	LIXA PARA FERRO	UN			
16.1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,25	0,30000000	0,67500000
TOTAL:						0,67500000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
9.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,50000000	1,68000000
9.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
10.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,50000000	1,68000000
10.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
11.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,50000000	1,68000000
11.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
12.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,50000000	1,68000000
12.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
13.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,50000000	1,68000000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls. 69

Núncia

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
14.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,50000000	1,68000000
14.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
15.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,50000000	1,68000000
15.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
16.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,88	0,50000000	2,94000000
16.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,88	0,40000000	2,35200000
19.1.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	506,95	0,20000000	101,39000000
19.1.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	24,00	0,50000000	12,00000000
21.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,04	0,50000000	2,52000000
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,04	0,40000000	2,01600000
TOTAL:						144,38600000
[Material]	I1348	LONA PLASTICA PRETA	M2			
4.1.2	C1631	LONA PLASTICA EM LAJE DE PISO QUADRA, ESPESSURA 150 MICAS	M2	336,00	1,05000000	352,80000000
TOTAL:						352,80000000
[Material]	I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COM LAMPADA	UN			
18.2.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
TOTAL:						20,00000000
[Material]	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN			
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	2,00000000	24,00000000
TOTAL:						24,00000000
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	30,40	0,04292230	1,30485312
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,56	0,85130220	3,88193803
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	336,00	0,10253780	34,45270080
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,03576900	1,63106640
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	51,81293000	207,25172600
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	1,32762695	1,32762695
TOTAL:						249,84990530
[Material]	I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG			
9.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,45000000	1,51200000
10.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,45000000	1,51200000
11.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,45000000	1,51200000
12.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,45000000	1,51200000
13.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,45000000	1,51200000
14.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,45000000	1,51200000
15.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,45000000	1,51200000
16.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,88	0,45000000	2,64600000
21.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,04	0,45000000	2,26800000
TOTAL:						15,49800000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS																			
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÃ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024	BDI : 27,12%															
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,43%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,06%</td><td>47,61%</td></tr> <tr> <td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,43%	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,61%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,43%																
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,61%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08																		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS																		
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS																		
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024																		
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÃ																	

Page 35

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,00301308
[Mão de Obra]	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,01403742	0,01403742
TOTAL:						0,01403742
[Mão de Obra]	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			
7	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00110492	0,00110492
TOTAL:						0,00110492
[Material]	I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00002893	0,00002893
TOTAL:						0,00002893
[Material]	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,15000000	6,84000000
TOTAL:						6,84000000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	14,40	0,30000000	4,32000000
1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	141,00	0,13000000	18,33000000
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	30,40	0,40000000	12,16000000
4.1.2	C1631	LONA PLASTICA EM LAJE DE PISO QUADRA, ESPESSURA 150 MICAS	M2	336,00	0,15000000	50,40000000
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	336,00	0,25000000	84,00000000
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	3,20000000	145,92000000
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	0,76000000	3,04000000
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	2,65000000	10,60000000
20.1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	257,13	1,10000000	282,84300000
TOTAL:						611,61300000
[Material]	I1605	PEDRISCO	M3			
3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,56	0,20000000	0,91200000
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,01000000	0,45600000
TOTAL:						1,36800000
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,75000000	34,20000000
5.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	336,00	1,00000000	336,00000000
9.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	0,50000000	21,00000000
9.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,35000000	1,17600000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N° 14.03.02/2024.08	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fis. 698 Rubrica			
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS				
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
10.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	0,50000000	21,00000000
10.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,35000000	1,17600000
10.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
11.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	0,50000000	21,00000000
11.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,35000000	1,17600000
11.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
12.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	0,50000000	21,00000000
12.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,35000000	1,17600000
12.1.3	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	0,50000000	21,00000000
13.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,35000000	1,17600000
13.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
14.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	27,15	0,50000000	13,57500000
14.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,35000000	1,17600000
14.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
15.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	20,55	0,50000000	10,27500000
15.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	0,35000000	1,17600000
15.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	0,40000000	1,34400000
16.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	32,10	0,50000000	16,05000000
16.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,88	0,35000000	2,05800000
16.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,88	0,40000000	2,35200000
16.1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,25	0,80000000	1,80000000
17.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	268,58	0,50000000	134,29000000
19.1.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	506,95	0,33000000	167,29350000
19.1.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	24,00	0,35000000	8,40000000
21.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	48,00	0,50000000	24,00000000
21.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,04	0,35000000	1,76400000
21.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,04	0,40000000	2,01600000
TOTAL:						876,71350000

[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
--------------	-------	------------------------------	---	--	--	--

1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	4,50000000	27,00000000
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	336,00	0,04000000	13,44000000
TOTAL:						40,44000000

[Material]	I9515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN			
--------------	-------	--	----	--	--	--

6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000

[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
--------------	-------	--	----	--	--	--

1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	0,15000000	0,90000000
TOTAL:						0,90000000

[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
--------------	-------	--	----	--	--	--

3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	15,20	0,15000000	2,28000000
TOTAL:						2,28000000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FONTESEINFRA

VERSÃO028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA84,44%

MES47,48%

SINAPI

2024/03 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,07%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1724	PREGO	KG			
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	336,00	0,01200000	4,03200000
					TOTAL:	4,03200000
[Material]	I1738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	UN			
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[Material]	I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	UN			
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[Material]	I1140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	CJ			
7.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	KG			
9.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	1,30000000	54,60000000
10.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	1,30000000	54,60000000
11.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	1,30000000	54,60000000
12.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	1,30000000	54,60000000
13.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	42,00	1,30000000	54,60000000
14.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	27,15	1,30000000	35,29500000
14.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	20,55	1,30000000	26,71500000
16.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	32,10	1,30000000	41,73000000
17.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	268,58	1,30000000	349,15400000
21.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	48,00	1,30000000	62,40000000
					TOTAL:	788,29400000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	15,20	0,50000000	7,60000000
					TOTAL:	7,60000000
[Material]	I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,00003977	0,00003977
					TOTAL:	0,00003977
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	2,00000000	12,00000000
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	336,00	0,25000000	84,00000000
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	14,40	3,00000000	43,20000000
1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	141,00	1,30000000	183,30000000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:

09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAP:

2024/03 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,67%

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 199

Rubrica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	9,12	2,65000000	24,16800000
2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	30,40	1,70000000	51,68000000
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,56	1,70000000	7,75200000
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	30,40	1,10000000	33,44000000
3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,56	6,00000000	27,36000000
4.1.1	C2862	LASTRO DE BRITA COMPACTADA , ESPESSURA 5CM	M3	16,80	2,00000000	33,60000000
4.1.2	C1631	LONA PLASTICA EM LAJE DE PISO QUADRA, ESPESSURA 150 MICAS	M2	336,00	0,30000000	100,80000000
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	336,00	1,95000000	655,20000000
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	5,20000000	237,12000000
7.1	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	10,08450000	40,33800000
7.3	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	3,73000000	14,92000000
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	0,58306666	0,58306666
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	336,00	0,70000000	235,20000000
9.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	48,00	0,07500000	3,60000000
10.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	48,00	0,07500000	3,60000000
11.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	48,00	0,07500000	3,60000000
12.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	48,00	0,07500000	3,60000000
13.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	48,00	0,07500000	3,60000000
14.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	16,96	0,07500000	1,27200000
15.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	11,51	0,07500000	0,86325000
16.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	14,16	0,07500000	1,06200000
17.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	125,09	0,07500000	9,38175000
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	2,50000000	30,00000000
19.1.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	506,95	0,15000000	76,04250000
20.1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	257,13	1,10000000	282,84300000
21.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	24,00	0,07500000	1,80000000
TOTAL:						2,205,92566666
[Material]	I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	CJ			
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M			
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	336,00	0,80000000	268,80000000
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,45000000	20,52000000
TOTAL:						289,32000000
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	15,20	1,00000000	15,20000000
TOTAL:						15,20000000
[Material]	I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2			
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	336,00	0,00900000	3,02400000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS			
	DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024			
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ			



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 3,02400000

[Material]	I2040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	M2			
--------------	-------	---	----	--	--	--

4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	336,00	1,00000000	336,00000000
TOTAL:						336,00000000

[Material]	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			
--------------	-------	-------------------------	----	--	--	--

20.1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	257,13	6,00000000	1,542,78000000
TOTAL:						1,542,78000000

[Material]	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
--------------	-------	----------------------------------	----	--	--	--

4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	25,00000000	1,140,00000000
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	4,00	28,20000000	112,80000000
TOTAL:						1,252,80000000

[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
--------------	-------	---------------------	----	--	--	--

4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	18,00000000	820,80000000
TOTAL:						820,80000000

[Material]	I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L			
--------------	-------	---	---	--	--	--

5.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	336,00	0,03000000	10,08000000
TOTAL:						10,08000000

[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
--------------	-------	-------------	---	--	--	--

19.1.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	24,00	0,08000000	1,92000000
TOTAL:						1,92000000

[Material]	I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG			
--------------	-------	---------------------------------	----	--	--	--

4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	45,60	0,87000000	39,67200000
TOTAL:						39,67200000

[Material]	I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	CJ			
--------------	-------	---	----	--	--	--

7.4	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000

[Material]	I2293	ZARCÃO	L			
--------------	-------	--------	---	--	--	--

16.1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,25	0,12000000	0,27000000
TOTAL:						0,27000000

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)					DATA :	09/05/2024	BDI :	27,12%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA N° 14.03.02/2024.08					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS					SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024								
	LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	Serviço	M2	336,00	R\$ 111,43	R\$ 37.440,48	22,09%	22,09%	A
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	Serviço	M2	606,38	R\$ 32,15	R\$ 19.495,12	11,50%	33,59%	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	257,13	R\$ 62,64	R\$ 16.106,62	9,50%	43,09%	A
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	45,60	R\$ 338,93	R\$ 15.455,21	9,12%	52,21%	B
C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M	336,00	R\$ 43,12	R\$ 14.488,32	8,55%	60,76%	B
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	Serviço	M2	506,95	R\$ 14,12	R\$ 7.158,13	4,22%	64,98%	B
C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.741,33	R\$ 6.965,32	4,11%	69,09%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	336,00	R\$ 16,42	R\$ 5.517,12	3,25%	72,34%	B
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	141,00	R\$ 34,50	R\$ 4.864,50	2,97%	75,21%	B
C1631	LONA PLASTICA EM LAJE DE PISO QUADRA, ESPESSURA 150 MICAS	SEINFRA	Serviço	M2	336,00	R\$ 12,51	R\$ 4.203,36	2,48%	77,69%	B
C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 3.682,70	R\$ 3.682,70	2,17%	79,87%	B
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	12,00	R\$ 286,83	R\$ 3.441,96	2,03%	81,90%	C
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 3.190,10	R\$ 3.190,10	1,88%	83,78%	C
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 118,69	R\$ 2.373,80	1,40%	85,18%	C
C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	187,57	R\$ 11,71	R\$ 2.196,44	1,30%	86,48%	C
C2862	LASTRO DE BRITA COMPACTADA , ESPESSURA 5CM	SEINFRA	Serviço	M3	16,80	R\$ 129,74	R\$ 2.179,63	1,29%	87,76%	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	336,00	R\$ 5,87	R\$ 1.972,32	1,16%	88,92%	C
C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 1.936,67	R\$ 1.936,67	1,14%	90,07%	C
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	196,18	R\$ 9,09	R\$ 1.783,28	1,05%	91,12%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÃ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA :	09/05/2024	BDI :	27,12%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PUBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024				
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÃ				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	336,00	R\$ 5,15	R\$ 1.730,40	1,02%	92,14%	C
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	4,56	R\$ 376,86	R\$ 1.718,48	1,01%	93,15%	C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	30,40	R\$ 50,00	R\$ 1.520,00	0,90%	94,05%	C
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	15,20	R\$ 86,76	R\$ 1.318,75	0,78%	94,83%	C
C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	Serviço	M	4,00	R\$ 316,40	R\$ 1.265,60	0,75%	95,58%	C
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	Serviço	M2	30,40	R\$ 39,89	R\$ 1.212,66	0,72%	96,29%	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	14,40	R\$ 79,62	R\$ 1.146,53	0,68%	96,97%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	34,44	R\$ 26,72	R\$ 920,24	0,54%	97,51%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 151,88	R\$ 911,28	0,54%	98,05%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	431,72	R\$ 1,75	R\$ 755,51	0,45%	98,49%	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	34,44	R\$ 20,62	R\$ 710,15	0,42%	98,91%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	9,12	R\$ 62,19	R\$ 567,17	0,33%	99,25%	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	50,33	R\$ 10,33	R\$ 519,91	0,31%	99,55%	C
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	Serviço	UN	24,00	R\$ 19,17	R\$ 460,08	0,27%	99,82%	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	4,56	R\$ 39,89	R\$ 181,90	0,11%	99,93%	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	2,25	R\$ 51,03	R\$ 114,82	0,07%	100,00%	C

Subtotal até 100,000% R\$ 169.504,56

Outros -R\$ 0,02

Valor total do Orçamento R\$ 169.504,54





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)

PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA LICITAÇÃO:09 DE MAIO DE 2024

LOTE 02:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028,1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAPI

2024/03 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,67%

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Fls. 703

rubrica

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,27	R\$ 10.625,03	100,00	R\$ 10.625,03	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1,16	R\$ 1.961,73	80,00	R\$ 1.569,38	20,00	R\$ 392,35	0,00	R\$ 0,00
3	FUNDAÇÕES	4,29	R\$ 7.273,58	80,00	R\$ 5.818,86	20,00	R\$ 1.454,72	0,00	R\$ 0,00
4	SUPERESTRUTURA	34,97	R\$ 59.278,68	20,00	R\$ 11.855,74	60,00	R\$ 35.567,21	20,00	R\$ 11.855,73
5	SISTEMAS DE PISOS	8,55	R\$ 14.488,32	0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 5.795,33	60,00	R\$ 8.692,99
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS -220V	5,16	R\$ 8.748,60	0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 3.499,44	60,00	R\$ 5.249,16
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,94	R\$ 10.075,07	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 10.075,07
8	SERVIÇOS FINAIS	3,25	R\$ 5.517,12	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 5.517,12
9	SALA 01	0,94	R\$ 1.593,36	20,00	R\$ 318,67	40,00	R\$ 637,34	40,00	R\$ 637,35
10	SALA 02	0,94	R\$ 1.593,36	20,00	R\$ 318,67	40,00	R\$ 637,34	40,00	R\$ 637,35
11	SALA 03	0,94	R\$ 1.593,36	20,00	R\$ 318,67	40,00	R\$ 637,34	40,00	R\$ 637,35
12	SALA 04	0,94	R\$ 1.593,36	20,00	R\$ 318,67	40,00	R\$ 637,34	40,00	R\$ 637,35
13	SALA 05	0,94	R\$ 1.593,36	20,00	R\$ 318,67	40,00	R\$ 637,34	40,00	R\$ 637,35
14	SALA PROFESSORES	0,63	R\$ 1.061,61	20,00	R\$ 212,32	40,00	R\$ 424,64	40,00	R\$ 424,65
15	DIRETORIA	0,50	R\$ 839,88	20,00	R\$ 167,98	40,00	R\$ 335,95	40,00	R\$ 335,95
16	COZINHA E DESPENSA	0,86	R\$ 1.449,98	20,00	R\$ 290,00	40,00	R\$ 579,99	40,00	R\$ 579,99
17	PATIO DE CIRCULAÇÃO	5,22	R\$ 8.853,76	20,00	R\$ 1.770,75	40,00	R\$ 3.541,50	40,00	R\$ 3.541,51
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,43	R\$ 5.815,76	20,00	R\$ 1.163,15	40,00	R\$ 2.326,30	40,00	R\$ 2.326,31
19	FACHADA / MURO	4,49	R\$ 7.618,21	20,00	R\$ 1.523,64	40,00	R\$ 3.047,28	40,00	R\$ 3.047,29
20	COBERTURA	9,50	R\$ 16.106,62	0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 6.442,65	60,00	R\$ 9.663,97
21	BANHEIROS	1,08	R\$ 1.823,79	0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 729,52	60,00	R\$ 1.094,27
R\$ 169.504,54				21,59	R\$ 36.590,20	39,72	R\$ 67.323,58	38,70	R\$ 65.590,76
				21,59	R\$ 36.590,20	61,30	R\$ 103.913,78	100,00	R\$ 169.504,54

EM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,27	R\$ 10.625,03	100,00	R\$ 10.625,03
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1,16	R\$ 1.961,73	100,00	R\$ 1.961,73
3	FUNDAÇÕES	4,29	R\$ 7.273,58	100,00	R\$ 7.273,58
4	SUPERESTRUTURA	34,97	R\$ 59.278,68	100,00	R\$ 59.278,68
5	SISTEMAS DE PISOS	8,55	R\$ 14.488,32	100,00	R\$ 14.488,32
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS -220V	5,16	R\$ 8.748,60	100,00	R\$ 8.748,60
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,94	R\$ 10.075,07	100,00	R\$ 10.075,07
8	SERVIÇOS FINAIS	3,25	R\$ 5.517,12	100,00	R\$ 5.517,12
9	SALA 01	0,94	R\$ 1.593,36	100,00	R\$ 1.593,36
10	SALA 02	0,94	R\$ 1.593,36	100,00	R\$ 1.593,36
11	SALA 03	0,94	R\$ 1.593,36	100,00	R\$ 1.593,36
12	SALA 04	0,94	R\$ 1.593,36	100,00	R\$ 1.593,36
13	SALA 05	0,94	R\$ 1.593,36	100,00	R\$ 1.593,36
14	SALA PROFESSORES	0,63	R\$ 1.061,61	100,00	R\$ 1.061,61
15	DIRETORIA	0,50	R\$ 839,88	100,00	R\$ 839,88
16	COZINHA E DESPENSA	0,86	R\$ 1.449,98	100,00	R\$ 1.449,98
17	PATIO DE CIRCULAÇÃO	5,22	R\$ 8.853,76	100,00	R\$ 8.853,76
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,43	R\$ 5.815,76	100,00	R\$ 5.815,76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



SAMPLA

AMONTADA - GOIÁS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
19	FACHADA / MURO	4,49	R\$ 7.618,21	100,00	R\$ 7.618,21
20	COBERTURA	9,50	R\$ 16.106,62	100,00	R\$ 16.106,62
21	BANHEIROS	1,08	R\$ 1.823,79	100,00	R\$ 1.823,79
			R\$ 169.504,54	R\$ 169.504,54	

COMPOSIÇÃO DO BDI



SAMPLA

COMPOSIÇÃO DO BDI

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 14.03.02/2024.03	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024	LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO Fls. 205 Rubrica			
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ				

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		5,56%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
TOTAL		6,96%
III - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 27,12%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA(02)
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
DATA LICITAÇÃO:	09 DE MAIO DE 2024
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATÁ

DATA : 09/05/2024 BDI : 27,12%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,43%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%