



**LS SERVIÇOS
DE CONTRUÇÕES LTDA**

LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA
Rua Major Cicero Franklin, 1969 loja A
Bairro: Centro - Pacatuba - CE - CEP: 61.801-210
lsconstrucoes123@outlook.com
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Cel: 85 98604.4949



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA CE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS – LOCALIDADE DE CABATÃ.

Proponente: LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA – EPP
Endereço: RUA MAJOR FRANKLIN, 1969, LOJA A, CENTRO, PACATUBA/CE.
CNPJ: 21.541.555/0001-10


	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL
LOTE 02 ITEM 01	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS – LOCALIDADE DE CABATÃ.	R\$ 177.875,12

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 177.875,12 (CENTO E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS COM DOZE CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTOE VINTE) DIAS.

CONSIDERAÇÕES:

- DECLARAMOS QUE CONCORDAMOS E QUE CUMPRIREMOS TODAS AS PRESCRIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO SUPRACITADO E SEUS ANEXOS.
- DECLARAMOS QUE ACATAMOS INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE NA LEI 14.133/2021 ALTERADA E CONSOLIDADA, E AS CONDIÇÕES DESTA **CONCORRENCIA ELETRONICA**.
- DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE QUE TRATA O ART 93 DA LEI 82.13/91
- DECLARAMOS NOSSA CIÊNCIA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DA SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
- O LICITANTE DECLARA QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART 1 E NO INCISO II DO ART 5 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUSIVE RELACIONADAS COM: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS, TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARAS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
- A LICITANTE DECLARA QUE CASO SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCACAO, INDICADO PARA ESSE FIM.



**LS SERVIÇOS
DE CONTRUÇÕES LTDA**

LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA
Rua Major Cicero Franklin, 1969 loja A
Bairro: Centro - Pacatuba - CE - CEP: 61.801-210
lsconstrucoes123@outlook.com
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Cel: 85 98604.4949



8. A LICITANTE DECLARA QUE EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL 9854 DE 27/10/1999 PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999 E NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7, DA CONSTITUICAO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, MENORES DE 18 ANOS, E EM QUALQUER TRABALHO MENORES DE 16 ANOS EM, SALVO NA CONDICAÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 ANOS.
9. O LICITANTE DECLARA QUE ATE A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITACAO NO PRESENTE CERTAME LICITATORIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRENCIAS POSTERIORES
10. O LICITANTE DECLARA QUE O RESPONSAVEL TECNICO OPTOU PELA NÃO VISITA DOS LOCAIS DOS SERVICOS, MAS QUE MESMO ASSIM TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA EXECUCAO DO SERVICO
11. O LICITANTE DECLARA QUE ESTA DE PLENO ACORDO COM AS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITACAO E SEUS ANEXOS.

Pacatuba CE, 09 de Janeiro de 2025.

LISANDRA PAULA GOMES Assinado de forma digital por
DE ARAUJO:08468105309 LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAUJO:08468105309

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO
CPF 084.681.053-09

Proprietária/ Representante Legal

OTAVIO AUGUSTO
CARVALHO

Assinado de forma digital por
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO

SILVA:76443515315
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA nº 60653/D-CE

CPF sob o nº 764.435.153-15

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08					



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
QUADRA				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.783,01	6,06	
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.961,73	1,10	
3	FUNDAÇÕES	8.172,71	4,59	
4	SUPERESTRUTURA	62.931,96	35,38	
5	SISTEMAS DE PISOS	14.501,76	8,15	
6	INSTALAÇÃO ELETRICA - 220V	9.558,50	5,37	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.566,61	6,50	
	SERVIÇOS FINAIS	5.517,12	3,10	
ESCOLA				
9	SALA 01	1.655,40	0,93	
10	SALA 02	1.655,40	0,93	
11	SALA 03	1.655,40	0,93	
12	SALA 04	1.655,40	0,93	
13	SALA 05	1.655,40	0,93	
14	SALA PROFESSORES	1.103,31	0,62	
15	DIRETORIA	872,54	0,49	
16	COZINHA E DESPENSA	1.504,26	0,85	
17	PATIO E CIRCULAÇÃO	9.221,71	5,18	
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6.114,04	3,44	
	FACHADA / MURO	7.667,65	4,31	
20	COBERTURA	16.224,90	9,12	
21	BANHEIROS	1.896,31	1,07	
		VALOR BDI TOTAL:	37.946,57	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	139.928,55	
		VALOR TOTAL:	177.875,12	

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08					



Cento e Setenta e Sete Mil Oitocentos e Setenta e Cinco reais e Doze centavos

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309 Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315


OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARRÓS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,18%	10/2023
Composição: Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
QUADRA							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						10.783,01
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	168,13	1.008,78
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	336,00	5,33	1.790,88
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	336,00	5,87	1.972,32
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,40	79,62	1.146,53
1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	141,00	34,50	4.864,50
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						1.961,73
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	9,12	62,19	567,17
2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	30,40	39,89	1.212,66
	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	4,56	39,89	181,90
3	FUNDAÇÕES						8.172,71
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						8.172,71
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	30,40	51,64	1.569,86
3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	15,20	89,11	1.354,47
3.1.3	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	187,57	12,85	2.410,27
3.1.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	50,33	11,34	570,74
3.1.5	C0843	CONCRETO P/IVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,56	497,23	2.267,37
4	SUPERESTRUTURA						62.931,96
4.1	CONCRETO ARMADO - PISO						46.898,54
4.1.1	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	16,80	142,58	2.395,34
4.1.2	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M2	336,00	12,65	4.250,40
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	336,00	119,80	40.252,80
4.2	ALVENARIA - MURETA						16.033,42
4.2.1	C1807	MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	45,60	351,61	16.033,42
	SISTEMAS DE PISOS						14.501,76
5.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	336,00	43,16	14.501,76
6	INSTALAÇÃO ELETRICA - 220V						9.558,50
6.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	196,18	9,47	1.857,82
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	4,00	1.925,17	7.700,68
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						11.566,61
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	4,00	346,81	1.387,24
7.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MÁLHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	2.236,99	2.236,99
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	4.257,57	4.257,57
7.4	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	3.684,81	3.684,81
8	SERVIÇOS FINAIS						5.517,12
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	336,00	16,42	5.517,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
ESCOLA							
9	SALA 01						1.655,40
9.1	PINTURA						1.571,40
9.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	42,00	33,52	1.407,84
9.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	21,03	70,66
9.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	27,65	92,90
9.2	LIMPEZA GERAL						84,00
9.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	1,75	84,00
10	SALA 02						1.655,40
10.1	PINTURA						1.571,40
10.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	42,00	33,52	1.407,84
10.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	21,03	70,66
10.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	27,65	92,90
10.2	LIMPEZA GERAL						84,00
10.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	1,75	84,00
11	SALA 03						1.655,40
11.1	PINTURA						1.571,40
11.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	42,00	33,52	1.407,84
11.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	21,03	70,66
11.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	27,65	92,90
11.2	LIMPEZA GERAL						84,00
11.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	1,75	84,00
12	SALA 04						1.655,40
12.1	PINTURA						1.571,40
12.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	42,00	33,52	1.407,84
12.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	21,03	70,66
12.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	27,65	92,90
12.2	LIMPEZA GERAL						84,00
12.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	1,75	84,00
13	SALA 05						1.655,40
13.1	PINTURA						1.571,40
13.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	42,00	33,52	1.407,84
13.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	21,03	70,66
13.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	27,65	92,90
13.2	LIMPEZA GERAL						84,00
13.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	1,75	84,00
14	SALA PROFESSORES						1.103,31
14.1	PINTURA						1.073,63
14.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	27,15	33,52	910,07
14.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	21,03	70,66
14.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	27,65	92,90
14.2	LIMPEZA GERAL						29,68
14.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	16,96	1,75	29,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA Composições Próprias	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15	DIRETORIA						872,54
15.1	PINTURA						852,40
15.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	20,55	33,52	688,84
15.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	21,03	70,66
15.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	27,65	92,90
15.2	LIMPEZA GERAL						20,14
15.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	11,51	1,75	20,14
16	COZINHA E DESPENSA						1.504,26
16.1	PINTURA						1.479,48
16.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	32,10	33,52	1.075,99
16.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,88	21,03	123,66
16.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,88	27,65	162,58
16.1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,25	52,11	117,25
16.2	LIMPEZA GERAL						24,78
16.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	14,16	1,75	24,78
17	PATIO E CIRCULAÇÃO						9.221,71
17.1	PINTURA						9.002,80
17.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	268,58	33,52	9.002,80
17.2	LIMPEZA GERAL						218,91
17.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	125,09	1,75	218,91
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS						6.114,04
18.1	PONTOS ELETRICOS						3.559,44
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	296,62	3.559,44
18.2	LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES						2.554,60
18.2.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	20,00	127,73	2.554,60
19	FACHADA / MURO						7.667,65
19.1	PINTURA						7.667,65
19.1.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	506,95	14,20	7.198,69
19.1.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	24,00	19,54	468,96
20	COBERTURA						16.224,90
20.1	COBERTURA EXISTENTE						16.224,90
20.1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	257,13	63,10	16.224,90
21	BANHEIROS						1.896,31
21.1	PINTURA						1.854,31
21.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	48,00	33,52	1.608,96
21.1.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,04	21,03	105,99
21.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,04	27,65	139,36
21.2	LIMPEZA GERAL						42,00
21.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	24,00	1,75	42,00
VALOR BDI TOTAL:						37.946,57	
VALOR ORÇAMENTO:						139.928,55	
VALOR TOTAL:						177.875,12	

Cento e Setenta e Sete Mil Oitocentos e Setenta e Cinco reais e Doze centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08					



LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309 Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)


OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA : 03/05/2024	BDI : 27,12%														
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>D28.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	D28.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	D28.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023													
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
LOCAL:	AMONTADA - CEARA																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA																
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08																



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	25,4100	25,9182
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,7500	20,7500
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,4700	47,1150
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,4100	1,5615
TOTAL Material:						95,3447

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,4600	36,9200
TOTAL Mão de Obra:						36,9200

VALOR:	132,26
VALOR UNITÁRIO:	132,26
VALOR BDI (27.12%):	35,87
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	35,87
VALOR COM BDI:	168,13
VALOR TOTAL:	793,56
VALOR TOTAL COM BDI:	1.008,78
TOTAL GERAL:	1.008,78

1.2. C3528 MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	14,1500	0,2830
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	10,4700	0,4188
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	11,0700	0,1328
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	23,8500	0,2147
TOTAL Material:						1,0493

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	24,1600	3,1408
TOTAL Mão de Obra:						3,1408

VALOR:	4,19
VALOR UNITÁRIO:	4,19
VALOR BDI (27.12%):	1,14
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	1,14
VALOR COM BDI:	5,33
VALOR TOTAL:	1.407,84
VALOR TOTAL COM BDI:	1.790,88
TOTAL GERAL:	1.790,88

1.3. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,4600	4,6150

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024 BDI : 27,12%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	4,6150
VALOR:	4,62
VALOR UNITÁRIO:	4,62
VALOR BDI (27.12%):	1,25
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	1,25
VALOR COM BDI:	5,87
VALOR TOTAL:	1.552,32
VALOR TOTAL COM BDI:	1.972,32
TOTAL GERAL:	1.972,32

1.4. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	24,1600	7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	18,4600	55,3800

TOTAL Mão de Obra: 62,6280

VALOR:	62,63
VALOR UNITÁRIO:	62,63
VALOR BDI (27.12%):	16,99
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	16,99
VALOR COM BDI:	79,62
VALOR TOTAL:	901,87
VALOR TOTAL COM BDI:	1.146,53
TOTAL GERAL:	1.146,53

1.5. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	24,1600	3,1408
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	18,4600	23,9980

TOTAL Mão de Obra: 27,1388

VALOR:	27,14
VALOR UNITÁRIO:	27,14
VALOR BDI (27.12%):	7,36
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,36
VALOR COM BDI:	34,50
VALOR TOTAL:	3.826,74
VALOR TOTAL COM BDI:	4.864,50
TOTAL GERAL:	4.864,50

[Handwritten signature]

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	18,4600	48,9190

TOTAL Mão de Obra: 48,9190

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA : 03/05/2024	BDI : 27,12%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	Composições Próprias	PROPRIA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08	HORA	MES
		84,44%	17,48%
		0,00%	0,00%



VALOR:	48,92
VALOR UNITÁRIO:	48,92
VALOR BDI (27.12%):	13,27
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	13,27
VALOR COM BDI:	62,19
VALOR TOTAL:	446,15
VALOR TOTAL COM BDI:	567,17
TOTAL GERAL:	567,17

2.2. C0095 APOLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	18,4600	31,3820

TOTAL Mão de Obra: 31,3820

VALOR:	31,38
VALOR UNITÁRIO:	31,38
VALOR BDI (27.12%):	8,51
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	8,51
VALOR COM BDI:	39,89
VALOR TOTAL:	953,95
VALOR TOTAL COM BDI:	1.212,66
TOTAL GERAL:	1.212,66

2.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	18,4600	31,3820

TOTAL Mão de Obra: 31,3820

VALOR:	31,38
VALOR UNITÁRIO:	31,38
VALOR BDI (27.12%):	8,51
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	8,51
VALOR COM BDI:	39,89
VALOR TOTAL:	143,09
VALOR TOTAL COM BDI:	181,90
TOTAL GERAL:	181,90

3.1.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	25,1800	0,9065

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,9065

Material	AREIA MEDIA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	54,4100	1,8064
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	65,4300	2,8789


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024 BDI : 27,12%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,4600	5,0600
					TOTAL Material:	9,7453

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	18,4600	20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	29,9700

VALOR:	40,62
VALOR UNITÁRIO:	40,62
VALOR BDI (27.12%):	11,02
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	11,02
VALOR COM BDI:	51,64
VALOR TOTAL:	1.234,85
VALOR TOTAL COM BDI:	1.569,86
TOTAL GERAL:	1.569,86

3.1.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	5,5000	2,2000
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	9,2400	1,3860
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	3,9400	1,9700
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	8,3100	8,3100
					TOTAL Material:	13,8660

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	19,1000	24,8300
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	24,1600	31,4080
					TOTAL Mão de Obra:	56,2380

VALOR:	70,10
VALOR UNITÁRIO:	70,10
VALOR BDI (27.12%):	19,01
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	19,01
VALOR COM BDI:	89,11
VALOR TOTAL:	1.065,52
VALOR TOTAL COM BDI:	1.354,47
TOTAL GERAL:	1.354,47

3.1.3. C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	5,3600	6,4320
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,7600	0,2152
					TOTAL Material:	6,6472

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024 BDI : 27,12%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	19,1000	1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	24,1600	1,9328

TOTAL Mão de Obra: 3,4608

VALOR:	10,11
VALOR UNITÁRIO:	10,11
VALOR BDI (27.12%):	2,74
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	2,74
VALOR COM BDI:	12,85
VALOR TOTAL:	1.896,33
VALOR TOTAL COM BDI:	2.410,27
TOTAL GERAL:	2.410,27

3.1.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,9400	5,6810
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,7600	0,2152

TOTAL Material: 5,8962

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	19,1000	1,3370
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	24,1600	1,6912

TOTAL Mão de Obra: 3,0282

VALOR:	8,92
VALOR UNITÁRIO:	8,92
VALOR BDI (27.12%):	2,42
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	2,42
VALOR COM BDI:	11,34
VALOR TOTAL:	448,94
VALOR TOTAL COM BDI:	570,74
TOTAL GERAL:	570,74

3.1.5. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	25,1800	17,9785

TOTAL Equipamento Custo Horário: 17,9785

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	54,4100	47,1680
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	65,4300	41,0246
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,4600	160,5400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	65,4300	13,6749

TOTAL Material: 262,4075

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,4600	110,7600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	110,7600
VALOR:	391,15
VALOR UNITÁRIO:	391,15
VALOR BDI (27.12%):	106,08
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	106,08
VALOR COM BDI:	497,23
VALOR TOTAL:	1.783,64
VALOR TOTAL COM BDI:	2.267,37
TOTAL GERAL:	2.267,37

4.1.1. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	65,4300	75,2445
TOTAL Material:					75,2445

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,4600	36,9200
TOTAL Mão de Obra:					36,9200

VALOR:	112,16
VALOR UNITÁRIO:	112,16
VALOR BDI (27.12%):	30,42
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	30,42
VALOR COM BDI:	142,58
VALOR TOTAL:	1.884,29
VALOR TOTAL COM BDI:	2.395,34
TOTAL GERAL:	2.395,34

4.1.2. C1631 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1348 LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	0,7500	0,7875
TOTAL Material:					0,7875

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	24,1600	3,6240
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	18,4600	5,5380
TOTAL Mão de Obra:					9,1620

VALOR:	9,95
VALOR UNITÁRIO:	9,95
VALOR BDI (27.12%):	2,70
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	2,70
VALOR COM BDI:	12,65
VALOR TOTAL:	3.343,20
VALOR TOTAL COM BDI:	4.250,40
TOTAL GERAL:	4.250,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA : 03/05/2024	BDI : 27,12%																
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023															
Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	AMONTADA - CEARA																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA																		
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08																		



4.1.3. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	25,1800	2,1655

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,1655

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	54,4100	4,0644
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	65,4300	10,4884
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	0,4600	15,6400
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	4,7800	3,8240
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	15,5400	15,5400

TOTAL Material: 49,5568

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	24,1600	0,4832
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	24,1600	6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	18,4600	35,9970

TOTAL Mão de Obra: 42,5202

VALOR:	94,24
VALOR UNITÁRIO:	94,24
VALOR BDI (27.12%):	25,56
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	25,56
VALOR COM BDI:	119,80
VALOR TOTAL:	31.664,64
VALOR TOTAL COM BDI:	40.252,80
TOTAL GERAL:	40.252,80

4.2.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	25,1800	0,7554

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,7554


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	4,6200	10,0716
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	10,7600	0,4304

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
Fonte	Versão	Hora	Mes	Ref.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	77,8500	6,2280
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	54,4100	4,6249
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	65,4300	1,9629
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,4600	20,7000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	73,7300	11,0595
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	65,4300	0,6543
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	4,7800	2,1510
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,3500	8,7500
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,3100	5,5800
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	1,7400	1,5138
TOTAL Material:						73,7264

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	19,1000	2,8650
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	19,1000	4,2020
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	24,1600	3,6240
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	24,1600	77,3120
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	24,1600	18,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	18,4600	95,9920
TOTAL Mão de Obra:						202,1150

VALOR:	276,60
VALOR UNITÁRIO:	276,60
VALOR BDI (27.12%):	75,01
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	75,01
VALOR COM BDI:	351,61
VALOR TOTAL:	12.612,96
VALOR TOTAL COM BDI:	16.033,42
TOTAL GERAL:	16.033,42

5.1. C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	7,9600	0,2388
TOTAL Material:					0,2388	

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	24,1600	24,1600
TOTAL Mão de Obra:						33,7100

VALOR:	33,95
VALOR UNITÁRIO:	33,95
VALOR BDI (27.12%):	9,21
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	9,21
VALOR COM BDI:	43,16
VALOR TOTAL:	11.407,20
VALOR TOTAL COM BDI:	14.501,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA : 03/05/2024	BDI : 27,12%														
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	Composições Próprias		0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023													
Composições Próprias		0,00%	0,00%														
LOCAL:	AMONTADA - CEARA																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA																
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08																

TOTAL GERAL: 14.501,76

6.1. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,2200	2,2644
TOTAL Material:					2,2644

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	19,1000	2,2920
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	24,1500	2,8980
TOTAL Mão de Obra:					5,1900

VALOR:	7,45
VALOR UNITÁRIO:	7,45
VALOR BDI (27.12%):	2,02
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	2,02
VALOR COM BDI:	9,47
VALOR TOTAL:	1.461,54
VALOR TOTAL COM BDI:	1.857,82
TOTAL GERAL:	1.857,82

6.2. C4984 PROJETO (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	26,1500	26,1500
I8438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	10,00000000	3,2800	32,8000
I0503 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	28,9900	28,9900
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	10,00000000	2,9800	29,8000
I1477 LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	27,8000	27,8000
I1738 PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	61,5800	61,5800
I1781 REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	1,00000000	70,1900	70,1900
TOTAL Material:					277,3100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	19,1000	43,9300
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	24,1500	55,5450
TOTAL Mão de Obra:					99,4750

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	1.137,6600	1.137,6600
TOTAL Serviço:					1.137,6600

VALOR:	1.514,45
VALOR UNITÁRIO:	1.514,45
VALOR BDI (27.12%):	410,72
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	410,72
VALOR COM BDI:	1.925,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA : 03/05/2024	BDI : 27,12%																				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	Composições Próprias		0,00%	0,00%				PRÓPRIA			
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																			
Composições Próprias		0,00%	0,00%																				
		PRÓPRIA																					
LOCAL:	AMONTADA - CEARA																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA																						
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08																						



VALOR TOTAL:	6.057,80
VALOR TOTAL COM BDI:	7.700,68
TOTAL GERAL:	7.700,68

7.1. C3440 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	114,5000
TOTAL Material:					114,5000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,4600
TOTAL Mão de Obra:					21,3100

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,60000000	95,5900
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	6,6300
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO	SEINFRA	M2	1,25000000	19,1100
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	34,4600
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,09000000	48,9200
TOTAL Serviço:					137,0068

VALOR:	272,82
VALOR UNITÁRIO:	272,82
VALOR BDI (27.12%):	73,99
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	73,99
VALOR COM BDI:	346,81
VALOR TOTAL:	1.091,28
VALOR TOTAL COM BDI:	1.387,24
TOTAL GERAL:	1.387,24

7.2. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11140	REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.759,7500
TOTAL Material:					1.759,7500

VALOR:	1.759,75
VALOR UNITÁRIO:	1.759,75
VALOR BDI (27.12%):	477,24
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	477,24
VALOR COM BDI:	2.236,99
VALOR TOTAL:	1.759,75

fll

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA:	03/05/2024		BDI:	27,12%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%		
	Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08						



VALOR TOTAL COM BDI:	2.236,99
TOTAL GERAL:	2.236,99

7.3. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.035,1000	1.035,1000
11911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.285,3000	2.285,3000
TOTAL Material:					3.320,4000	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	333,4800	28,8460
TOTAL Serviço:					28,8460	

VALOR:	3.349,25
VALOR UNITÁRIO:	3.349,25
VALOR BDI (27.12%):	908,32
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	908,32
VALOR COM BDI:	4.257,57
VALOR TOTAL:	3.349,25
VALOR TOTAL COM BDI:	4.257,57
TOTAL GERAL:	4.257,57

7.4. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.898,6900	2.898,6900
TOTAL Material:					2.898,6900	

VALOR:	2.898,69
VALOR UNITÁRIO:	2.898,69
VALOR BDI (27.12%):	786,12
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	786,12
VALOR COM BDI:	3.684,81
VALOR TOTAL:	2.898,69
VALOR TOTAL COM BDI:	3.684,81
TOTAL GERAL:	3.684,81

8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	18,4600	12,9220

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	12,9220
VALOR:	12,92
VALOR UNITÁRIO:	12,92
VALOR BDI (27.12%):	3,50
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	3,50
VALOR COM BDI:	16,42
VALOR TOTAL:	4,341,12
VALOR TOTAL COM BDI:	5.517,12
TOTAL GERAL:	5.517,12

9.1.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823 REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	6,1400	7,9820
TOTAL Material:					7,9820

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	19,1000	6,3030
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
TOTAL Mão de Obra:					18,3830

VALOR:	26,37
VALOR UNITÁRIO:	26,37
VALOR BDI (27.12%):	7,15
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,15
VALOR COM BDI:	33,52
VALOR TOTAL:	1,107,54
VALOR TOTAL COM BDI:	1.407,84
TOTAL GERAL:	1.407,84

9.1.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,4600	0,2300
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	4,7200	2,1240
TOTAL Material:					2,3540

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,1600	8,4560
TOTAL Mão de Obra:					14,1860


VALOR:	16,54
VALOR UNITÁRIO:	16,54
VALOR BDI (27.12%):	4,49
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,49
VALOR COM BDI:	21,03
VALOR TOTAL:	55,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR TOTAL COM BDI:	70,66
TOTAL GERAL:	70,66

9.1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	13,2100	0,5284
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,7500	3,3200
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,5300	1,3689
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4600	0,1840
TOTAL Material:					5,4013	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,1000	6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
TOTAL Mão de Obra:					16,3490	

VALOR:	21,75
VALOR UNITÁRIO:	21,75
VALOR BDI (27.12%):	5,90
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,90
VALOR COM BDI:	27,65
VALOR TOTAL:	73,08
VALOR TOTAL COM BDI:	92,90
TOTAL GERAL:	92,90

9.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,4600	1,3845
TOTAL Mão de Obra:					1,3845	

VALOR:	1,38
VALOR UNITÁRIO:	1,38
VALOR BDI (27.12%):	0,37
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	0,37
VALOR COM BDI:	1,75
VALOR TOTAL:	66,24
VALOR TOTAL COM BDI:	84,00
TOTAL GERAL:	84,00

10.1.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)


Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	6,1400	7,9820
TOTAL Material:					7,9820	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	19,1000	6,3030

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA: 03/05/2024	BDI: 27,12%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	028.11 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	Composições Próprias	PROPRIA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08	HORA	MES
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%
			REF.
			10/2023



I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
TOTAL Mão de Obra:						18,3830
VALOR:						26,37
VALOR UNITÁRIO:						26,37
VALOR BDI (27.12%):						7,15
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						7,15
VALOR COM BDI:						33,52
VALOR TOTAL:						1.107,54
VALOR TOTAL COM BDI:						1.407,84
TOTAL GERAL:						1.407,84

10.1.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,2300
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	2,1240
TOTAL Material:					2,3540

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	5,7300
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	8,4560
TOTAL Mão de Obra:					14,1860

VALOR:						16,54
VALOR UNITÁRIO:						16,54
VALOR BDI (27.12%):						4,49
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						4,49
VALOR COM BDI:						21,03
VALOR TOTAL:						55,57
VALOR TOTAL COM BDI:						70,66
TOTAL GERAL:						70,66

10.1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	0,5284
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	3,3200
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	1,3689
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,1840
TOTAL Material:					5,4013

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,6640
TOTAL Mão de Obra:					16,3490

VALOR:						21,75
VALOR UNITÁRIO:						21,75

lll

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR BDI (27.12%):	5,90
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,90
VALOR COM BDI:	27,65
VALOR TOTAL:	73,08
VALOR TOTAL COM BDI:	92,90
TOTAL GERAL:	92,90

10.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,4600	1,3845
TOTAL Mão de Obra:					1,3845

VALOR:	1,38
VALOR UNITÁRIO:	1,38
VALOR BDI (27.12%):	0,37
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	0,37
VALOR COM BDI:	1,75
VALOR TOTAL:	66,24
VALOR TOTAL COM BDI:	84,00
TOTAL GERAL:	84,00

11.1.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11823 REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	6,1400	7,9820
TOTAL Material:					7,9820

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	19,1000	6,3030
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
TOTAL Mão de Obra:					18,3830

VALOR:	26,37
VALOR UNITÁRIO:	26,37
VALOR BDI (27.12%):	7,15
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,15
VALOR COM BDI:	33,52
VALOR TOTAL:	1.107,54
VALOR TOTAL COM BDI:	1.407,84
TOTAL GERAL:	1.407,84

11.1.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,4600	0,2300
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	4,7200	2,1240
TOTAL Material:					2,3540

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA:	03/05/2024	BDI:	27,12%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08				

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,1600	8,4560
TOTAL Mão de Obra:						14,1860

VALOR:	16,54
VALOR UNITÁRIO:	16,54
VALOR BDI (27.12%):	4,49
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,49
VALOR COM BDI:	21,03
VALOR TOTAL:	55,57
VALOR TOTAL COM BDI:	70,66
TOTAL GERAL:	70,66

11.1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	13,2100	0,5284
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,7500	3,3200
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,5300	1,3689
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4600	0,1840
TOTAL Material:						5,4013

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,1000	6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
TOTAL Mão de Obra:						16,3490

VALOR:	21,75
VALOR UNITÁRIO:	21,75
VALOR BDI (27.12%):	5,90
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,90
VALOR COM BDI:	27,65
VALOR TOTAL:	73,08
VALOR TOTAL COM BDI:	92,90
TOTAL GERAL:	92,90

11.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,4600	1,3845
TOTAL Mão de Obra:						1,3845

VALOR:	1,38
VALOR UNITÁRIO:	1,38
VALOR BDI (27.12%):	0,37
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	0,37
VALOR COM BDI:	1,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA: 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028,1% COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR TOTAL:	66,24
VALOR TOTAL COM BDI:	84,00
TOTAL GERAL:	84,00

12.1.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	6,1400	7,9820
TOTAL Material:						7,9820

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	19,1000	6,3030
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
TOTAL Mão de Obra:						18,3830

VALOR:	26,37
VALOR UNITÁRIO:	26,37
VALOR BDI (27.12%):	7,15
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,15
VALOR COM BDI:	33,52
VALOR TOTAL:	1.107,54
VALOR TOTAL COM BDI:	1.407,84
TOTAL GERAL:	1.407,84

12.1.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,4600	0,2300
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	4,7200	2,1240
TOTAL Material:						2,3540

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,1600	8,4560
TOTAL Mão de Obra:						14,1860

VALOR:	16,54
VALOR UNITÁRIO:	16,54
VALOR BDI (27.12%):	4,49
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,49
VALOR COM BDI:	21,03
VALOR TOTAL:	55,57
VALOR TOTAL COM BDI:	70,66
TOTAL GERAL:	70,66

12.1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	13,2100	0,5284

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FORTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,7500	3,3200
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,5300	1,3689
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4600	0,1840
TOTAL Material:						5,4013

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	19,1000	6,6850
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
TOTAL Mão de Obra:					16,3490

VALOR:	21,75
VALOR UNITÁRIO:	21,75
VALOR BDI (27.12%):	5,90
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,90
VALOR COM BDI:	27,65
VALOR TOTAL:	73,08
VALOR TOTAL COM BDI:	92,90
TOTAL GERAL:	92,90

12.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SEINFRA	H	0,07500000	18,4600	1,3845
TOTAL Mão de Obra:					1,3845

VALOR:	1,38
VALOR UNITÁRIO:	1,38
VALOR BDI (27.12%):	0,37
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	0,37
VALOR COM BDI:	1,75
VALOR TOTAL:	66,24
VALOR TOTAL COM BDI:	84,00
TOTAL GERAL:	84,00

13.1.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1823	SEINFRA	KG	1,30000000	6,1400	7,9820
TOTAL Material:					7,9820

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0045	SEINFRA	H	0,33000000	19,1000	6,3030
I2395	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
TOTAL Mão de Obra:					18,3830

VALOR:	26,37
VALOR UNITÁRIO:	26,37
VALOR BDI (27.12%):	7,15
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATÁ
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA: 03/05/2024		BDI: 27,12%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR COM BDI:	33,52
VALOR TOTAL:	1.107,54
VALOR TOTAL COM BDI:	1.407,84
TOTAL GERAL:	1.407,84

13.1.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	SEINFRA	UN	0,50000000	0,4600	0,2300
I1512	SEINFRA	KG	0,45000000	4,7200	2,1240
TOTAL Material:					2,3540

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
I2395	SEINFRA	H	0,35000000	24,1600	8,4560
TOTAL Mão de Obra:					14,1860

VALOR:	16,54
VALOR UNITÁRIO:	16,54
VALOR BDI (27.12%):	4,49
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,49
VALOR COM BDI:	21,03
VALOR TOTAL:	55,57
VALOR TOTAL COM BDI:	70,66
TOTAL GERAL:	70,66

13.1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	SEINFRA	L	0,04000000	13,2100	0,5284
I1100	SEINFRA	L	0,16000000	20,7500	3,3200
I1199	SEINFRA	L	0,13000000	10,5300	1,3689
I1347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4600	0,1840
TOTAL Material:					5,4013

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	19,1000	6,6850
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
TOTAL Mão de Obra:					16,3490

VALOR:	21,75
VALOR UNITÁRIO:	21,75
VALOR BDI (27.12%):	5,90
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,90
VALOR COM BDI:	27,65
VALOR TOTAL:	73,08
VALOR TOTAL COM BDI:	92,90
TOTAL GERAL:	92,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PROPRIA		0,00%	0,00%



13.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,07500000	18,4600	1,3845
TOTAL Mão de Obra:					1,3845
VALOR:					1,38
VALOR UNITÁRIO:					1,38
VALOR BDI (27.12%):					0,37
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):					0,37
VALOR COM BDI:					1,75
VALOR TOTAL:					66,24
VALOR TOTAL COM BDI:					84,00
TOTAL GERAL:					84,00

14.1.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	KG	1,30000000	6,1400	7,9820
TOTAL Material:					7,9820
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,33000000	19,1000	6,3030
I2395	PINTOR	H	0,50000000	24,1600	12,0800
TOTAL Mão de Obra:					18,3830
VALOR:					26,37
VALOR UNITÁRIO:					26,37
VALOR BDI (27.12%):					7,15
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):					7,15
VALOR COM BDI:					33,52
VALOR TOTAL:					715,95
VALOR TOTAL COM BDI:					910,07
TOTAL GERAL:					910,07

14.1.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,50000000	0,4600	0,2300
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,45000000	4,7200	2,1240
TOTAL Material:					2,3540
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	19,1000	5,7300
I2395	PINTOR	H	0,35000000	24,1600	8,4560
TOTAL Mão de Obra:					14,1860
VALOR:					16,54
VALOR UNITÁRIO:					16,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA: 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR BDI (27.12%):	4,49
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,49
VALOR COM BDI:	21,03
VALOR TOTAL:	55,57
VALOR TOTAL COM BDI:	70,66
TOTAL GERAL:	70,66

14.1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	13,2100	0,5284
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,7500	3,3200
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,5300	1,3689
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4600	0,1840
TOTAL Material:					5,4013

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,1000	6,6850
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
TOTAL Mão de Obra:					16,3490

VALOR:	21,75
VALOR UNITÁRIO:	21,75
VALOR BDI (27.12%):	5,90
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,90
VALOR COM BDI:	27,65
VALOR TOTAL:	73,08
VALOR TOTAL COM BDI:	92,90
TOTAL GERAL:	92,90

14.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,4600	1,3845
TOTAL Mão de Obra:					1,3845

VALOR:	1,38
VALOR UNITÁRIO:	1,38
VALOR BDI (27.12%):	0,37
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	0,37
VALOR COM BDI:	1,75
VALOR TOTAL:	23,40
VALOR TOTAL COM BDI:	29,68
TOTAL GERAL:	29,68

15.1.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA: 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,88%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



11823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	6,1400	7,9820
					TOTAL Material:	7,9820

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	19,1000	6,3030
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	18,3830

VALOR:	26,37
VALOR UNITÁRIO:	26,37
VALOR BDI (27.12%):	7,15
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,15
VALOR COM BDI:	33,52
VALOR TOTAL:	541,90
VALOR TOTAL COM BDI:	688,84
TOTAL GERAL:	688,84

15.1.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,4600	0,2300
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	4,7200	2,1240
					TOTAL Material:	2,3540

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,1600	8,4560
					TOTAL Mão de Obra:	14,1860

VALOR:	16,54
VALOR UNITÁRIO:	16,54
VALOR BDI (27.12%):	4,49
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,49
VALOR COM BDI:	21,03
VALOR TOTAL:	55,57
VALOR TOTAL COM BDI:	70,66
TOTAL GERAL:	70,66

15.1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	13,2100	0,5284
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,7500	3,3200
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,5300	1,3689
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4600	0,1840
					TOTAL Material:	5,4013


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,1000	6,6850

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA: 03/05/2024		BDI: 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1.COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	16,3490
					VALOR:	21,75
					VALOR UNITÁRIO:	21,75
					VALOR BDI (27.12%):	5,90
					VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,90
					VALOR COM BDI:	27,65
					VALOR TOTAL:	73,08
					VALOR TOTAL COM BDI:	92,90
					TOTAL GERAL:	92,90

16.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,4600	1,3845
					TOTAL Mão de Obra:	1,3845
					VALOR:	1,38
					VALOR UNITÁRIO:	1,38
					VALOR BDI (27.12%):	0,37
					VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	0,37
					VALOR COM BDI:	1,75
					VALOR TOTAL:	15,88
					VALOR TOTAL COM BDI:	20,14
					TOTAL GERAL:	20,14

16.1.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	6,1400	7,9820
					TOTAL Material:	7,9820
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	19,1000	6,3030
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	18,3830
					VALOR:	26,37
					VALOR UNITÁRIO:	26,37
					VALOR BDI (27.12%):	7,15
					VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,15
					VALOR COM BDI:	33,52
					VALOR TOTAL:	846,48
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.075,99
					TOTAL GERAL:	1.075,99


16.1.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,54%	07,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,4600	0,2300
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	4,7200	2,1240
TOTAL Material:					2,3540

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,1600	8,4560
TOTAL Mão de Obra:					14,1860

VALOR:	16,54
VALOR UNITÁRIO:	16,54
VALOR BDI (27.12%):	4,49
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,49
VALOR COM BDI:	21,03
VALOR TOTAL:	97,26
VALOR TOTAL COM BDI:	123,66
TOTAL GERAL:	123,66

16.1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	13,2100	0,5284
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,7500	3,3200
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,5300	1,3689
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4600	0,1840
TOTAL Material:					5,4013

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,1000	6,6850
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
TOTAL Mão de Obra:					16,3490

VALOR:	21,75
VALOR UNITÁRIO:	21,75
VALOR BDI (27.12%):	5,90
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,90
VALOR COM BDI:	27,65
VALOR TOTAL:	127,89
VALOR TOTAL COM BDI:	162,58
TOTAL GERAL:	162,58

16.1.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	13,2100	0,3963
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,7500	3,3200
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,3900	0,4170

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA:	03/05/2024	BDI:	27,12%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	HORA:	84,44%	MES:	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	REF.:	10/2023		
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08	SEINFRA:	Composições Próprias	PROPRIA:	0,00%

I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	18,7600	2,2512
					TOTAL Material:	6,3845

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,1000	15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	24,1600	19,3280
					TOTAL Mão de Obra:	34,6080

VALOR:	40,99
VALOR UNITÁRIO:	40,99
VALOR BDI (27.12%):	11,12
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	11,12
VALOR COM BDI:	52,11
VALOR TOTAL:	92,23
VALOR TOTAL COM BDI:	117,25
TOTAL GERAL:	117,25

16.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,4600	1,3845
					TOTAL Mão de Obra:	1,3845

VALOR:	1,38
VALOR UNITÁRIO:	1,38
VALOR BDI (27.12%):	0,37
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	0,37
VALOR COM BDI:	1,75
VALOR TOTAL:	19,54
VALOR TOTAL COM BDI:	24,78
TOTAL GERAL:	24,78

17.1.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	6,1400	7,9820
					TOTAL Material:	7,9820

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	19,1000	6,3030
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	18,3830


VALOR:	26,37
VALOR UNITÁRIO:	26,37
VALOR BDI (27.12%):	7,15
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,15
VALOR COM BDI:	33,52
VALOR TOTAL:	7,082,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR TOTAL COM BDI:	9.002,80
TOTAL GERAL:	9.002,80

17.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,4600	1,3845
TOTAL Mão de Obra:						1,3845
VALOR:						1,38
VALOR UNITÁRIO:						1,38
VALOR BDI (27.12%):						0,37
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						0,37
VALOR COM BDI:						1,75
VALOR TOTAL:						172,62
VALOR TOTAL COM BDI:						218,91
TOTAL GERAL:						218,91

18.1.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,3700	16,4400
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2600	1,2600
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,2900	7,2900
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7800	1,7800
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	7,2200	0,7220
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,9800	8,9400
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8900	1,8900
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,4900	1,4700
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	16,1100	16,1100
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,7700	1,5400
TOTAL Material:						57,4420
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	19,1000	57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	24,1500	72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,4600	46,1500
TOTAL Mão de Obra:						175,9000
VALOR:						233,34
VALOR UNITÁRIO:						233,34
VALOR BDI (27.12%):						63,28
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						63,28
VALOR COM BDI:						296,62
VALOR TOTAL:						2.800,08
VALOR TOTAL COM BDI:						3.559,44
TOTAL GERAL:						3.559,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA: 03/05/2024		BDI: 27,12%		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 DOM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	



18.2.1. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,9000	52,9000
TOTAL Material:					52,9000	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	19,1000	21,0100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	24,1500	26,5650
TOTAL Mão de Obra:					47,5750	

VALOR:	100,48
VALOR UNITÁRIO:	100,48
VALOR BDI (27.12%):	27,25
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	27,25
VALOR COM BDI:	127,73
VALOR TOTAL:	2.009,60
VALOR TOTAL COM BDI:	2.554,60
TOTAL GERAL:	2.554,60

19.1.1. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	0,9600	0,3360
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,4600	0,0920
TOTAL Material:					0,4280	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	24,1600	7,9728
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,4600	2,7690
TOTAL Mão de Obra:					10,7418	

VALOR:	11,17
VALOR UNITÁRIO:	11,17
VALOR BDI (27.12%):	3,03
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	3,03
VALOR COM BDI:	14,20
VALOR TOTAL:	5.662,63
VALOR TOTAL COM BDI:	7.198,69
TOTAL GERAL:	7.198,69

19.1.2. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	7,8600	0,5502
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,4600	0,2300
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	1,3800	0,4140
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	11,8600	0,9488

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA: 03/05/2024		BDI: 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	-0,00%	



TOTAL Material:	2,1430
-----------------	--------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,1000	4,7750
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,1600	8,4560
TOTAL Mão de Obra:					13,2310	

VALOR:	15,37
VALOR UNITÁRIO:	15,37
VALOR BDI (27.12%):	4,17
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,17
VALOR COM BDI:	19,54
VALOR TOTAL:	368,88
VALOR TOTAL COM BDI:	468,96
TOTAL GERAL:	468,96

20.1.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	0,00000000	0,4600	2,7600
TOTAL Material:					2,7600	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	24,1600	26,5760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	18,4600	20,3060
TOTAL Mão de Obra:					46,8820	

VALOR:	49,64
VALOR UNITÁRIO:	49,64
VALOR BDI (27.12%):	13,46
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	13,46
VALOR COM BDI:	63,10
VALOR TOTAL:	12.763,93
VALOR TOTAL COM BDI:	16.224,90
TOTAL GERAL:	16.224,90

21.1.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	6,1400	7,9820
TOTAL Material:					7,9820	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	19,1000	6,3030
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
TOTAL Mão de Obra:					18,3830	

VALOR:	26,37
VALOR UNITÁRIO:	26,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028,11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR BDI (27.12%):	7,15
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,15
VALOR COM BDI:	33,52
VALOR TOTAL:	1.265,76
VALOR TOTAL COM BDI:	1.608,96
TOTAL GERAL:	1.608,96

21.1.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,4600	0,2300
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	4,7200	2,1240
TOTAL Material:					2,3540

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,1600	8,4560
TOTAL Mão de Obra:					14,1860

VALOR:	16,54
VALOR UNITÁRIO:	16,54
VALOR BDI (27.12%):	4,49
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,49
VALOR COM BDI:	21,03
VALOR TOTAL:	83,36
VALOR TOTAL COM BDI:	105,99
TOTAL GERAL:	105,99

1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	13,2100	0,5284
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,7500	3,3200
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,5300	1,3689
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4600	0,1840
TOTAL Material:					5,4013

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,1000	6,6850
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
TOTAL Mão de Obra:					16,3490

VALOR:	21,75
VALOR UNITÁRIO:	21,75
VALOR BDI (27.12%):	5,90
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,90
VALOR COM BDI:	27,65
VALOR TOTAL:	109,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA: 03/05/2024		BDI: 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	020,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR TOTAL COM BDI:	139,36
TOTAL GERAL:	139,36

21.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,4600	1,3845
TOTAL Mão de Obra:					1,3845

VALOR:	1,38
VALOR UNITÁRIO:	1,38
VALOR BDI (27.12%):	0,37
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	0,37
VALOR COM BDI:	1,75
VALOR TOTAL:	33,12
VALOR TOTAL COM BDI:	42,00
TOTAL GERAL:	42,00

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309 Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.783,01	100,00 %			100,00 %
			10.783,01			10.783,01
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.961,73	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			1.569,38	392,35		1.961,73
3	FUNDAÇÕES	8.172,71	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			6.538,17	1.634,54		8.172,71
4	SUPERESTRUTURA	62.931,96	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			12.586,39	37.759,18	12.586,39	62.931,96
5	SISTEMAS DE PISOS	14.501,76		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				5.800,70	8.701,06	14.501,76
6	INSTALAÇÃO ELETRICA - 220V	9.558,50		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				3.823,40	5.735,10	9.558,50
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.566,61			100,00 %	100,00 %
					11.566,61	11.566,61
8	SERVIÇOS FINAIS	5.517,12			100,00 %	100,00 %
					5.517,12	5.517,12
9	SALA 01	1.655,40	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			331,08	662,16	662,16	1.655,40
10	SALA 02	1.655,40	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			331,08	662,16	662,16	1.655,40
11	SALA 03	1.655,40	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			331,08	662,16	662,16	1.655,40
12	SALA 04	1.655,40	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			331,08	662,16	662,16	1.655,40
13	SALA 05	1.655,40	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			331,08	662,16	662,16	1.655,40
14	SALA PROFESSORES	1.103,31	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			220,66	441,32	441,33	1.103,31
15	DIRETORIA	872,54	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			174,51	349,02	349,01	872,54
16	COZINHA E DESPENSA	1.504,26	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			300,85	601,70	601,71	1.504,26
17	PATIO E CIRCULAÇÃO	9.221,71	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			1.844,34	3.688,68	3.688,69	9.221,71
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6.114,04	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			1.222,81	2.445,62	2.445,61	6.114,04
19	FACHADA / MURO	7.667,65	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			1.533,53	3.067,06	3.067,06	7.667,65
20	COBERTURA	16.224,90		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				6.489,96	9.734,94	16.224,90
21	BANHEIROS	1.896,31		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				758,52	1.137,79	1.896,31
			38.429,05	70.562,85	68.883,22	
			177.875,12	38.429,05	108.991,90	177.875,12

Handwritten signature

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA:	03/05/2024	BDI : 27,12%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1.COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08					

LISANDRA PAULA GOMES Assinado de forma digital por
DE ARAUJO:08468105309 LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO Assinado de forma digital por
CARVALHO OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315 SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



Handwritten signature

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)	DATA:	03/05/2024	BDI : 27,12%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028	COM DESONERAÇÃO	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	Composições Próprias		PROPRIA	0,00% 0,00%
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08				



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,56

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 27,12%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309 Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
 CPF: 084.681.053-09
 (Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
 CREA-CE Nº 60653 D CE
 Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE CABATA (AMONTADA-CE. LT 02)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ELISEU DE BARROS - LOCALIDADE DE CABATA
LOCAL:	AMONTADA - CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Nº DA LICITAÇÃO:	14.03.02/2024.08

DATA : 03/05/2024		BDI : 27,12%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriodos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

LISANDRA PAULA GOMES Assinado de forma digital por
DE ARAUJO:08468105309 LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 21.541.555/0001-10

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO

CPF: 084.681.053-09

(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO Assinado de forma digital por
SILVA:76443515315 OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA

CREA-CE Nº 60653 D CE

Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



Ala



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604.4949

Pacatuba CE 09 de Janeiro de 2025.



A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA CE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

APRESENTAMOS NOSSO CONJUNTO DE DECLARACOES EM ATENDIMENTO AO EDITAL

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, COM SEDE NA RUA MAJOR CICERO FRANKLIN, Nº 1969, LOJA A BAIRRO CENTRO, PACATUBA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**, JUNTO A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE**, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, CPF Nº 084.681.053-09 E RG Nº 2008276514-0, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, que anexei todos os documentos solicitados para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro como fornecedor que atesto o conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro para fins do disposto do inciso VI do art. 68 da Lei Nº 14.133 de abril de 2021 acrescido pela lei Nº 9.854 de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro sob as penas de Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro que não passuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc III do art 5º da Constituição Federal

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021 que estamos desobrigados, a reservar percentual de seus cargos para com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput da Lei 8.213 de 199. Segundo o Art. 93, caput da Lei nº 8.213/91 a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável, exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregado. Afirmamos nosso compromisso continuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro que conforme disposto do art. 93 a Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência, ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos produtos /matérias a serem ofertado no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente os requisitos constantes neste edital.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Que concorda integralmente com os termos desse edital e seus anexos.



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cícero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604.4949

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ N° 21.541.555/0001-10, Que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com administração pública nos termos do inciso IV da Art. 87 da Lei N° 14.133/2021.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ N° 21.541.555/0001-10, Que não integra nosso corpo social nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da administração municipal da entidade em questão.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ N° 21.541.555/0001-10, Que conforme o estabelecido no artigo 30, parágrafo 6° da Lei 14.133/21 e suas alterações, que dispõe da instalação de canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado para a realização do objeto da licitação, com a relação explícita dos equipamentos e pessoal.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Que entenderá as exigências do edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico financeira, e que esta regular perante a Fazenda Nacional, A Seguridade Social, Fgts e Cndt.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ N° 21.541.555/0001-10, Que tem ciência e concorda que a convocação do licitante para quaisquer atos do processo, inclusive para assinatura da Ata de Registro de preços, dos Contratos e Ordens de Serviço, poderão se dar através de endereço eletrônico sendo este lsconstrucoes123@outlook.com e o telefone 085 986044949

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Declara que assume inteira responsabilidade pelo fornecimento dos produtos e materiais ou serviço objeto desta licitação e que se submete as condições estipuladas neste edital, obrigando-se a efetuar o fornecimento, aquisição ou prestação de serviços, nas características, especificações, nas datas, locais e horário pré estabelecido.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Declara que estamos cientes das condições da licitação, que assumimos a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se as penalidades legais e que fornecerá quaisquer informações complementares se e quando solicitadas pelo órgão competente e ainda que recebemos o edital e seus anexos e demais documentos, e que tomamos conhecimentos de todas as condições do instrumento convocatório.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Declara que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Declara sob as penas de lei para fins do presente processo licitatório e em atenção a vedação prevista no artigo 7° do decreto N° 7203 de 04 de junho de 2010, que não haverá prestação de serviço na execução do contrato de conjugue, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por consangüinidade ou afinidade até o terceiro grau, de agente público que exerça cargo ou comissão ou função de confiança no âmbito junto a entidade.

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309 Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO
CPF N° 084.681.053-09
Proprietária



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604.4949



DECLARAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE FORMA INDEPENDENTE

A EMPRESA A LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE A PROPOSTA ANEXA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

A EMPRESA A LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA.

A EMPRESA A LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10 DECLARA QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO.

A EMPRESA A LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO.

A EMPRESA A LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DO ORGAO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS.

A EMPRESA A LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº. 21.541.555/0001-10, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representada pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação ou redução na nossa capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no edital do processo Licitatório da CONCORRENCIA ELETRONICA, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VINCULO COM O ORGAO CONTRATANTE

A LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº. 21.541.555/0001-10, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representada pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data não tem dirigente ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na Entidade Contratante, Objeto de nossa participação em certame licitatório, ou em qualquer órgão ou entidade a ela vinculada, anteriores à data da publicação do aviso deste edital no presente Processo Licitatório da CONCORRENCIA ELETRONICA, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

LISANDRA PAULA GOMES Assinado de forma digital por
DE ARAUJO:08468105309 LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAUJO:08468105309

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO
CPF Nº 084.681.053-09
Proprietária



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604.4949



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ Nº. 21.541.555/0001-10**, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representada pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, que indicamos abaixo os técnicos com o que nos comprometemos a realizar a obra, objeto da licitação.

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto no edital e seus anexos, que indicamos para ser(em), responsável(eis) técnico(s) pela obra, e declaramos ainda que tal indicação está em consonância com as resoluções do CREA/CE.

QUALIFICAÇÃO CURRICULAR:

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: CLEOBIS COSTA DOS SANTOS

CREA Nº: 44.023-D/CE

ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO CIVIL

DATA DE REGISTRO: 21/05/2009

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE DE FORTALEA (UNIFOR)

TEMPO DE EXPERIENCIA: 14 ANOS

TIPOS DE OBRAS EXECUTADAS: QUADRAS, GALPÕES, POSTOS DE SAÚDE, PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES ASFALTICAS E PEDRA TOSCA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLAS, MANUTENÇÃO GERAL DE PRÉDIOS PUBLICOS

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA

CREA Nº: 60653D/CE

ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO CIVIL

DATA DE REGISTRO: 06/03/2013

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

TEMPO DE EXPERIENCIA: 10 ANOS

TIPOS DE OBRAS EXECUTADAS: QUADRAS, GALPÕES, POSTOS DE SAÚDE, PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES ASFALTICAS E PEDRA TOSCA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLAS, MANUTENÇÃO EM GERAL DE PRÉDIOS PUBLICOS.

Declaramos, outrossim, que este profissional não é responsável técnico de outra empresa em outra região, sem autorização do CREA/CE.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Otávio Augusto Carvalho Silva, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-CE sob o RNP nº 0611779277 e no CPF sob o Nº 764.435.153-15, portador do registro geral nº 2001002116773 SSP/CE, detentor do Atestado Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Ceará, **DECLARA** concordar com a minha indicação de Engenheiro como Responsável Técnico para a execução dos serviços objeto desta licitação em epígrafe e que optou por não visitar o local onde serão executados os serviços, mas mesmo assim tomou conhecimento e todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA

CREA Nº: 50653/CE

ENGENHEIRO CIVIL



LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604.4949



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cléobis Costa dos Santos, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-CE sob o RNP nº 060737490-0 e no CPF sob o nº 525.356.303-20, portador do registro geral nº 90003038799 SSP/CE, detentor do Atestado Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Ceará, **DECLARA** concordar com a minha indicação de Engenheiro como Responsável Técnico para a execução dos serviços objeto desta licitação em epígrafe e que optou por não visitar o local onde serão executados os serviços, mas mesmo assim tomou conhecimento e todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.

CLEOBIS COSTA DOS
SANTOS:52535630320

Assinado de forma digital por CLEOBIS
COSTA DOS SANTOS:52535630320

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: CLEOBIS COSTA DOS SANTOS
CREA Nº: 44023D/CE
ENGENHEIRO CIVIL

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA AO DIREITO DE VISTORIA (VISITA)

A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**. Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº. 21.541.555/0001-10, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representado pelo seu responsável técnico infra-assinado, **DECLARA**, que optou pela não realização de vistoria, na qual trata a **CONCORRENCIA ELETRONICA**, dito isso, assumimos inteiramente a responsabilidade ou conseqüências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem à sua proposta ao presente certame licitatório.

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315

Assinado de forma digital por
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA Nº: 50653/CE
ENGENHEIRO CIVIL

Dando ciência assinam e confirmam as informações deste conjunto de declarações:

LISANDRA PAULA GOMES
DE ARAUJO:08468105309

Assinado de forma digital por
LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAUJO:08468105309

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO
CPF Nº 084.681.053-09
Proprietária

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315

Assinado de forma digital por OTAVIO
AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA Nº: 50653/CE
ENGENHEIRO CIVIL

CLEOBIS COSTA DOS
SANTOS:52535630320

Assinado de forma digital por CLEOBIS
COSTA DOS SANTOS:52535630320

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: CLEOBIS COSTA DOS SANTOS
CREA Nº: 44023D/CE ENGENHEIRO CIVIL

APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep/pt-br>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **09/01/2025 13:31:30**

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0464120**

Proposta: **5008309**

Controle Interno (Código Controle): **372687734**

Nº de Registro SUSEP: **054362025001107750464120**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CPF/CNPJ: 43.355.376/0001-21 AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS Nº1353 CENTRO, AMONTADA -

DADOS DO TOMADOR: L S SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 21.541.555/0001-10 R MAJ CICERO FRANKLIN 1969 LJ A, CENTRO - CEP: 61.801-210 - PACATUBA - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201668-1 LOGOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocoladas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704.0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



N° Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0464120**
 Proposta: **5008309**
 Controle Interno (Código Controle): **372687734**
 N° de Registro SUSEP: **054362025001107750464120**

juntac
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 5.318,24	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 5.318,24	09/01/2025	09/07/2025
Multas e Penalidades	R\$ 5.318,24	09/01/2025	09/07/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	16/01/2025	23784264	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(A) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

[Handwritten Signature]
APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0464120
Proposta: 5008309
Controle Interno (Código Controle): 372687734
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750464120

juntac
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08 LOTES 1 e 2.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0464120
Proposta: 5008309
Controle Interno (Código Controle): 372687734
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750464120

juntc
SEGUROS



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL
[Handwritten signature]



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0464120
Proposta: 5008309
Controle Interno (Código Controle): 372687734
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750464120



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.


APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0464120
Proposta: 5008309
Controle Interno (Código Controle): 372687734
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750464120



5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

APÓLICE DIGITAL
[Handwritten signature]



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0464120
Proposta: 5008309
Controle Interno (Código Controle): 372687734
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750464120



VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0464120
Proposta: 5008309
Controle Interno (Código Controle): 372687734
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750464120



junto
SEGUROS

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0464120
Proposta: 5008309
Controle Interno (Código Controle): 372687734
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750464120



- V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e ou custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. Seguro garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
- XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



Emissão de certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo




DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: **CA05436_02012025_103602_153**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 02 de Janeiro de 2025.



Avaliar o Serviço

