

**LS SERVIÇOS
DE CONTRUÇÕES LTDA**

LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA
Rua Major Cicero Franklin, 1989 Loja A
Bairro: Centro - Pacatuba - CE - CEP: 61.801-210
lsconstrucoes123@outlook.com
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Cel: 85 98804.4949



CARTA PROPOSTA

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA CE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 140302202408**

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA – DISTRITO DE GOSTOSA LOTE 01

Proponente: LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA – EPP
Endereço: RUA MAJOR FRANKLIN, 1969, LOJA A, CENTRO, PACATUBA/CE.
CNPJ: 21.541.555/0001-10

ITEM	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL
1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA – DISTRITO DE GOSTOSA LOTE 01.	R\$ 273.865,57

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 273.865,57 (Duzentos e Setenta e Três Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco reais e Cinquenta e Sete centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

CONSIDERAÇÕES:

1. DECLARAMOS QUE CONCORDAMOS E QUE CUMPRIREMOS TODAS AS PRESCRIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO SUPRACITADO E SEUS ANEXOS.
2. DECLARAMOS QUE ACATAMOS INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE NA LEI 14.133/2021 ALTERADA E CONSOLIDADA, E AS CONDIÇÕES DESTA **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**.
3. DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE QUE TRATA O ART 93 DA LEI 82.13/91
4. DECLARAMOS NOSSA CIÊNCIA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DA SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
5. O LICITANTE DECLARA QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART 1 E NO INCISO II DO ART 5 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
6. INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUSIVE RELACIONADAS COM: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS, TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARAS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
7. A LICITANTE DECLARA QUE CASO SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCACÃO, INDICADO PARA ESSE FIM.
8. A LICITANTE DECLARA QUE EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL 9854 DE 27/10/1999 PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999 E NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, MENORES DE 18



**LS SERVIÇOS
DE CONTRUÇÕES LTDA**

LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA
Rua Major Cícero Franklin, 1989 Iqja A
Bairro: Centro - Pacatuba - CE - CEP: 61.801-210
lsconstrucoes123@outlook.com
CNPJ: 21.541.555/0001-10



- ANOS, E EM QUALQUER TRABALHO MENORES DE 16 ANOS EM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 ANOS.
9. O LICITANTE DECLARA QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE CERTAME LICITATORIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES
 10. O LICITANTE DECLARA QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO OPTOU PELA NÃO VISITA DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS, MAS QUE MESMO ASSIM TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
 11. O LICITANTE DECLARA QUE ESTA DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

Pacatuba CE, 24 de Março de 2025.

LISANDRA PAULA
GOMES DE
ARAÚJO 08468105309

Assinado eletronicamente por
LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAÚJO 08468105309

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF 084.681.053-09
Proprietária/ Representante Legal

OTÁVIO AUGUSTO
CARVALHO
SILVA 76443515315

Assinado eletronicamente por
OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA 76443515315

OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 60653/D-CE
CPF sob o nº 764.435.153-15



LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08					
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
QUADRA			
1	SERVIRÇOS PRELIMINARES	6.815,16	2,49
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	2.142,66	0,78
3	FUNDAÇÕES	11.348,50	4,14
4	SUPERESTRUTURA	103.441,81	37,77
5	SISTEMAS DE PISOS	16.033,53	5,85
6	INSTALAÇÃO ELETRICA - 220V	9.946,48	3,63
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.693,71	5,37
8	SERVIÇOS FINAIS	7.761,78	2,83
ESCOLA			
9	SALA 01	3.235,61	1,18
10	SALA 02	3.235,61	1,18
11	SALA 03	3.235,61	1,18
12	SALA 04	3.235,61	1,18
13	SALA DE INFORMÁTICA	2.600,42	0,95
14	SALA DE LEITURA	2.600,42	0,95
15	BLOCO ADMINISTRATIVO	16.474,76	6,02
16	BLOCO DE SERVIÇO	4.433,55	1,62
17	PATIO E CIRCULAÇÃO	14.397,05	5,26
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.188,24	2,26
19	FACHADA / MURO	14.515,06	5,30
20	COBERTURA	27.530,00	10,05
		VALOR BDI TOTAL:	58.431,77 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	215.433,80
		VALOR TOTAL:	273.865,57

[Handwritten signature]

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)		DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAC	0,00%	0,00%
	LOCAL:	AMONTADA-CE		Composições Próprias	PROPRIA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE					
	Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08					
	DATA/HORA:	09/05/2024 10-30					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
QUADRA							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.815,16
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	197,49	1.184,94
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	558,00	5,12	2.856,96
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	558,00	4,97	2.773,26
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						2.142,66
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	11,76	52,67	619,40
2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	39,20	33,79	1.324,57
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,88	33,79	198,69
3	FUNDAÇÕES						11.348,50
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BAÇDRAMES						11.348,50
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	39,20	49,39	1.936,09
3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	19,60	83,49	1.636,40
3.1.3	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	241,86	14,72	3.560,18
3.1.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	64,90	13,02	845,00
3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,88	573,27	3.370,83
4	SUPERESTRUTURA						103.441,81
4.1	CONCRETO ARMADO - PISO						83.437,46
4.1.1	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	27,90	164,19	4.580,90
4.1.2	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M2	558,00	11,16	6.227,28
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	558,00	130,16	72.629,28
4.2	ALVENARIA - MURETA						20.004,35
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	58,80	340,21	20.004,35
5	SISTEMAS DE PISOS						16.033,53
5.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	437,00	36,69	16.033,53
6	INSTALAÇÃO ELETRICA - 220V						9.946,48
6.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	100,00	9,33	933,00
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	4,00	2.253,37	9.013,48
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						14.693,71
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	4,00	364,73	1.458,92
7.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM. MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	2.910,51	2.910,51
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	5.530,06	5.530,06
7.4	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	4.794,22	4.794,22
8	SERVIÇOS FINAIS						7.761,78
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	558,00	13,91	7.761,78
ESCOLA							



LS SERVIÇOS

DE CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10:30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

09,94%

47,48%


10/2023

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9	SALA 01						3.235,61
9.1	ESQUADRIA						1.133,67
9.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.133,67	1.133,67
9.2	PINTURA						2.030,42
9.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	47,60	33,00	1.570,80
9.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	19,16	72,42
9.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	26,53	100,28
9.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	47,82	286,92
9.3	LIMPEZA GERAL						71,52
9.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	1,49	71,52
10	SALA 02						3.235,61
10.1	ESQUADRIA						1.133,67
10.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.133,67	1.133,67
10.2	PINTURA						2.030,42
10.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	47,60	33,00	1.570,80
10.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	19,16	72,42
10.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	26,53	100,28
10.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	47,82	286,92
10.3	LIMPEZA GERAL						71,52
10.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	1,49	71,52
11	SALA 03						3.235,61
11.1	ESQUADRIA						1.133,67
11.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.133,67	1.133,67
11.2	PINTURA						2.030,42
11.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	47,60	33,00	1.570,80
11.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	19,16	72,42
11.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	26,53	100,28
11.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	47,82	286,92
11.3	LIMPEZA GERAL						71,52
11.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	1,49	71,52
12	SALA 04						3.235,61
12.1	ESQUADRIA						1.133,67
12.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.133,67	1.133,67
12.2	PINTURA						2.030,42
12.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	47,60	33,00	1.570,80
12.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	19,16	72,42
12.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	26,53	100,28
12.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	47,82	286,92
12.3	LIMPEZA GERAL						71,52
12.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	1,49	71,52
13	SALA DE INFORMÁTICA						2.600,42

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 21.541.555/0001-10 endereço: Rua Major Cicero Franklin 1969 Loja A Bairro: Centro - Pacatuba - Ceará CEP 81.800-210 - 4



LS SERVIÇOS

DE CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,46%

10/2023

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%

Circular stamp: CIRCULAR DE LICITAÇÃO, Fls. 1167, Prefeitura

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1	ESQUADRIA						1.133,67
13.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.133,67	1.133,67
13.2	PINTURA						1.430,99
13.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	34,00	33,00	1.122,00
13.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	19,16	72,42
13.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	26,53	100,28
13.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,85	47,82	136,29
13.3	LIMPEZA GERAL						35,76
13.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	24,00	1,49	35,76
	SALA DE LEITURA						2.600,42
14.1	ESQUADRIA						1.133,67
14.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.133,67	1.133,67
14.2	PINTURA						1.430,99
14.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	34,00	33,00	1.122,00
14.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	19,16	72,42
14.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	26,53	100,28
14.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,85	47,82	136,29
14.3	LIMPEZA GERAL						35,76
14.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	24,00	1,49	35,76
15	BLOCO ADMINISTRATIVO						16.474,76
15.1	ESQUADRIA						7.416,48
15.1.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	4,00	1.079,76	4.319,04
15.1.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	1.032,48	3.097,44
15.2	PINTURA						8.961,03
15.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	222,12	33,00	7.329,96
15.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	22,26	19,16	426,50
15.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	22,26	26,53	590,56
15.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,84	47,82	614,01
15.3	LIMPEZA GERAL						97,25
15.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	65,27	1,49	97,25
16	BLOCO DE SERVIÇO						4.433,55
16.1	ESQUADRIA						3.239,28
16.1.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	1.079,76	3.239,28
16.2	PINTURA						1.096,99
16.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	13,02	19,16	249,46
16.2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	13,02	26,53	345,42
16.2.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,50	47,82	502,11
16.3	LIMPEZA GERAL						97,28
16.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	65,29	1,49	97,28
17	PATIO E CIRCULAÇÃO						14.397,05
17.1	PINTURA						14.166,46



LS SERVIÇOS

DE CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

02,00%

10/2023

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

Assinatura

Assinatura

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	417,81	33,00	13.787,73
17.1.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	7,92	47,82	378,73
17.2	LIMPEZA GERAL						230,59
17.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	154,76	1,49	230,59
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.188,24
18.1	PONTOS ELÉTRICOS						3.413,64
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	284,47	3.413,64
18.2	LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES						2.774,60
18.2.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	20,00	138,73	2.774,60
	FACHADA / MURO						14.515,06
19.1	GRADIL						3.697,02
19.1.1	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	7,65	483,27	3.697,02
19.2	PINTURA						10.818,04
19.2.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	400,00	12,27	4.908,00
19.2.2	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	SEINFRA	M2	7,65	21,93	167,76
19.2.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	160,00	33,00	5.280,00
19.2.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	26,00	17,78	462,28
20	COBERTURA						27.530,00
20.1	COBERTURA EXISTENTE						27.530,00
20.1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	500,00	55,06	27.530,00
VALOR BDI TOTAL:							58.431,77
VALOR ORÇAMENTO:							215.433,80
VALOR TOTAL:							273.865,57
Duzentos e Setenta e Três Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco reais e Cinquenta e Sete centavos							

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO:08468105309 Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO:76482515315 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO:76482515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)				DATA :		09/05/2024		BDI :		27,12%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE				FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
LOCAL:	AMONTADA-CE				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%		10/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE				Composições Próprias		PROPRIA		0,00%		0,00%			
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08													
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30													


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
QUADRA											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										5.362,68
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	31,27	124,09	0,00	0,00	155,36	932,16
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	558,00	2,66	1,37	0,00	0,00	4,03	2.248,74
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	558,00	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91	2.181,78
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES										1.685,45
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	11,76	41,43	0,00	0,00	0,00	41,43	487,22
2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	39,20	26,58	0,00	0,00	0,00	26,58	1.041,94
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,88	26,58	0,00	0,00	0,00	26,58	156,29
3	FUNDAÇOES										8.927,27
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇOES - VIGAS BAÇDRAMES										8.927,27
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	39,20	26,03	12,82	0,00	0,00	38,85	1.522,92
3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	19,60	47,63	18,04	0,00	0,01	65,68	1.287,33
3.1.3	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,6mm	SEINFRA	KG	241,86	2,93	8,64	0,00	0,01	11,58	2.800,74
3.1.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	64,90	2,56	7,67	0,00	0,01	10,24	664,58
3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,88	106,69	344,28	0,00	0,00	450,97	2.651,70
4	SUPERESTRUTURA										81.373,06
4.1	CONCRETO ARMADO - PISO										65.636,42
4.1.1	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	27,90	31,27	97,89	0,00	0,00	129,16	3.603,56
4.1.2	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M2	558,00	7,76	1,02	0,00	0,00	8,78	4.899,24
4.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	558,00	37,57	64,82	0,00	0,00	102,39	57.133,62
4.2	ALVENARIA - MURETA										15.736,64
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	58,80	171,74	95,89	0,00	0,00	267,63	15.736,64
5	SISTEMAS DE PISOS										12.611,82



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

</

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
5.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	437,00	28,55	0,31	0,00	0,00	28,86	12.611,82
6		INSTALAÇÃO ELETRICA - 220V									7.824,52
6.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	100,00	4,39	2,95	0,00	0,00	7,34	734,00
6.2	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	4,00	284,48	1.488,15	0,00	0,00	1.772,63	7.090,52
7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									11.558,94
7.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	4,00	112,54	174,38	0,00	0,00	286,92	1.147,68
7.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	2.289,58	0,00	0,00	2.289,58	2.289,58
7.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	11,35	4.338,89	0,00	0,03	4.350,27	4.350,27
7.4	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	3.771,41	0,00	0,00	3.771,41	3.771,41
8		SERVIÇOS FINAIS									6.104,52
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	558,00	10,94	0,00	0,00	0,00	10,94	6.104,52
ESCOLA											
9	SALA 01										2.545,24
9.1	ESQUADRIA										891,81
9.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	187,95	703,86	0,00	0,00	891,81	891,81
9.2	PINTURA										1.597,27
9.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	47,60	15,57	10,39	0,00	0,00	25,96	1.235,70
9.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	12,01	3,06	0,00	0,00	15,07	56,96
9.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	13,84	7,03	0,00	0,00	20,87	78,89





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO												
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)					DATA :		09/05/2024	BDI :		27,12%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE					FONTE		VERSÃO		HORA	MES	REF.
LOCAL:	AMONTADA-CE					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE					Composições Próprias		PROPRIA		0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08											
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30											


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
9.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	29,31	8,31	0,00	0,00	37,62	225,72
9.3	LIMPEZA GERAL										56,16
9.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	56,16
10	SALA 02										2.545,24
10.1	ESQUADRIA										891,81
10.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	187,95	703,86	0,00	0,00	891,81	891,81
10.2	PINTURA										1.597,27
10.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	47,60	15,57	10,39	0,00	0,00	25,96	1.235,70
10.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	12,01	3,06	0,00	0,00	15,07	56,96
10.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	13,84	7,03	0,00	0,00	20,87	78,89
10.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	29,31	8,31	0,00	0,00	37,62	225,72
10.3	LIMPEZA GERAL										56,16
10.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	56,16
11	SALA 03										2.545,24
11.1	ESQUADRIA										891,81
11.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	187,95	703,86	0,00	0,00	891,81	891,81
11.2	PINTURA										1.597,27
11.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	47,60	15,57	10,39	0,00	0,00	25,96	1.235,70
11.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	12,01	3,06	0,00	0,00	15,07	56,96
11.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	13,84	7,03	0,00	0,00	20,87	78,89
11.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	29,31	8,31	0,00	0,00	37,62	225,72
11.3	LIMPEZA GERAL										56,16
11.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	56,16
12	SALA 04										2.545,24



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA :	09/05/2024	BDI :	27,12%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44 %	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08					
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
12.1		ESQUADRIA									891,81
12.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	187,95	703,86	0,00	0,00	891,81	891,81
12.2		PINTURA									1.597,27
12.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	47,60	15,57	10,39	0,00	0,00	25,96	1.235,70
12.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	12,01	3,06	0,00	0,00	15,07	56,96
12.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	13,84	7,03	0,00	0,00	20,87	78,89
12.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	29,31	8,31	0,00	0,00	37,62	225,72
12.3		LIMPEZA GERAL									56,16
12.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	48,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	56,16
13		SALA DE INFORMÁTICA									2.045,60
13.1		ESQUADRIA									891,81
13.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	187,95	703,86	0,00	0,00	891,81	891,81
13.2		PINTURA									1.125,71
13.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	34,00	15,57	10,39	0,00	0,00	25,96	882,64
13.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	12,01	3,06	0,00	0,00	15,07	56,96
13.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	13,84	7,03	0,00	0,00	20,87	78,89
13.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,85	29,31	8,31	0,00	0,00	37,62	107,22
13.3		LIMPEZA GERAL									28,08
13.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	24,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	28,08
14		SALA DE LEITURA									2.045,60
14.1		ESQUADRIA									891,81
14.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	187,95	703,86	0,00	0,00	891,81	891,81
14.2		PINTURA									1.125,71
14.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	34,00	15,57	10,39	0,00	0,00	25,96	882,64





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



LS SERVIÇOS
DE CONTRUÇÕES LTDA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024 BDI : 27,12%				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08					
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
14.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	12,01	3,06	0,00	0,00	15,07	56,96
14.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	13,84	7,03	0,00	0,00	20,87	78,89
14.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,85	29,31	8,31	0,00	0,00	37,62	107,22
14.3	LIMPEZA GERAL										28,08
14.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	24,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	28,08
15	BLOCO ADMINISTRATIVO										12.959,91
15.1	ESQUADRIA										5.834,23
15.1.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	4,00	187,95	661,45	0,00	0,00	849,40	3.397,60
15.1.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	187,95	624,26	0,00	0,00	812,21	2.436,63
15.2	PINTURA										7.049,31
15.2.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	222,12	15,57	10,39	0,00	0,00	25,96	5.766,24
15.2.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	22,26	12,01	3,06	0,00	0,00	15,07	335,46
15.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	22,26	13,84	7,03	0,00	0,00	20,87	464,57
15.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,84	29,31	8,31	0,00	0,00	37,62	483,04
15.3	LIMPEZA GERAL										76,37
15.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	65,27	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	76,37
16	BLOCO DE SERVIÇO										3.487,54
16.1	ESQUADRIA										2.548,20
16.1.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	187,95	661,45	0,00	0,00	849,40	2.548,20
16.2	PINTURA										862,95
16.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	13,02	12,01	3,06	0,00	0,00	15,07	196,21
16.2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	13,02	13,84	7,03	0,00	0,00	20,87	271,73
16.2.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,50	29,31	8,31	0,00	0,00	37,62	395,01
16.3	LIMPEZA GERAL										76,39



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA :	09/05/2024	BDI :	27,12%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08					
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
16.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	65,29	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	76,39
17	PATIO E CIRCULAÇÃO										11.325,37
17.1	PINTURA										11.144,30
17.1.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	417,81	15,57	10,39	0,00	0,00	25,96	10.846,35
17.1.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	7,92	29,31	8,31	0,00	0,00	37,62	297,95
17.2	LIMPEZA GERAL										181,07
17.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	154,76	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	181,07
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										4.867,96
18.1	PONTOS ELÉTRICOS										2.685,36
18.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	148,99	74,79	0,00	0,00	223,78	2.685,36
18.2	LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES										2.182,60
18.2.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	20,00	40,30	68,83	0,00	0,00	109,13	2.182,60
19	FACHADA / MURO										11.417,60
19.1	GRADIL										2.908,30
19.1.1	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	7,65	0,00	380,17	0,00	0,00	380,17	2.908,30
19.2	PINTURA										8.509,30
19.2.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	400,00	9,09	0,56	0,00	0,00	9,65	3.860,00
19.2.2	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	SEINFRA	M2	7,65	13,90	3,35	0,00	0,00	17,25	131,96
19.2.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	160,00	15,57	10,39	0,00	0,00	25,96	4.153,60
19.2.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	26,00	11,20	2,79	0,00	0,00	13,99	363,74
20	COBERTURA										21.655,00
20.1	COBERTURA EXISTENTE										21.655,00
20.1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	500,00	39,71	3,60	0,00	0,00	43,31	21.655,00
VALOR BDI TOTAL:											58.431,77
VALOR ORÇAMENTO:											215.433,80

VALOR TOTAL: 273.865,57

Duzentos e Setenta e Três Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco reais e Cinquenta e Sete centavos

LISANDRA PAULA
GOMES DE
ARAÚJO 084.681.053-09

Assinada de forma digital
por LISANDRA PAULA
GOMES DE
ARAÚJO 084.681.053-09

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO
CARVALHO
SILVA 25644515315

Assinada de forma digital por
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA 25644515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



Handwritten signature or initials.



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA :	09/05/2024	BDI :	27,12%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08					
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	Serviço	M2	558,00	130,16	72.629,28	26,52	26,52	A
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	Serviço	M2	1.058,33	33,00	34.924,89	12,75	39,27	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	500,00	55,06	27.530,00	10,05	49,32	A
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	58,80	340,21	20.004,35	7,30	56,63	B
C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M	437,00	36,69	16.033,53	5,85	62,48	B
C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	2.253,37	9.013,48	3,29	65,78	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	558,00	13,91	7.761,78	2,63	68,61	B
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	1.079,76	7.558,32	2,76	71,37	B
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	1.133,67	6.802,02	2,48	73,85	B
C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	Serviço	M2	558,00	11,16	6.227,28	2,27	76,13	B
C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	5.530,06	5.530,06	2,02	78,15	B
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	Serviço	M2	400,00	12,27	4.908,00	1,79	79,94	B
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	4.794,22	4.794,22	1,75	81,69	C
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	Serviço	M3	27,90	164,19	4.580,90	1,67	83,36	C
C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Serviço	M2	7,65	483,27	3.697,02	1,35	84,71	C
C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	241,86	14,72	3.560,18	1,30	86,01	C
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	12,00	284,47	3.413,64	1,25	87,26	C
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	5,88	573,27	3.370,83	1,23	88,49	C
C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	1.032,48	3.097,44	1,13	89,62	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	60,96	47,82	2.915,11	1,06	90,68	C
C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3". H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	2.910,51	2.910,51	1,06	91,75	C



LS SERVIÇOS

DE CONSTRUÇÕES LTDA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA :

09/05/2024

BDI :

27,12%

FONTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	558,00	5,12	2.856,96	1,04	92,79	C
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	138,73	2.774,60	1,01	93,80	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	558,00	4,97	2.773,26	1,01	94,82	C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	39,20	49,39	1.936,09	0,71	95,52	C
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	19,60	83,49	1.636,40	0,60	96,12	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	57,96	26,53	1.537,68	0,56	96,68	C
C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	Serviço	M	4,00	364,73	1.458,92	0,53	97,21	C
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	Serviço	M2	39,20	33,79	1.324,57	0,48	97,70	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	197,49	1.184,94	0,43	98,13	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	57,96	19,16	1.110,51	0,41	98,54	C
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	100,00	9,33	933,00	0,34	98,88	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	64,90	13,02	845,00	0,31	99,19	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	525,32	1,49	782,73	0,29	99,47	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	11,76	52,67	619,40	0,23	99,70	C
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	Serviço	UN	26,00	17,78	462,28	0,17	99,87	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	5,88	33,79	198,69	0,07	99,94	C
C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	SEINFRA	Serviço	M2	7,65	21,93	167,76	0,06	100,00	C

Subtotal até 100,00%

273.865,63

Outros

-0,06

Valor total do Orçamento

273.865,57



LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 21.541.555/0001-10 endereço: Rua Major Cicero Franklin 1969 Loja A Bairro: Centro - Pacatuba - Ceará CEP 61.801-210 e-mail: lsconstrucoes123@outlook.com

Página: 15



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024	BDI : 27,12%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08					
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30					

LSANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO08468105309

Assinado eletronicamente por
LSANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA076443515315

Assinado eletronicamente por
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA076443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL





LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:AMONTADA-CE

CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE

Nº DA LICITAÇÃO:CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

8h,44%

0,00%


MES

4h,48%

0,00%

REF.

10/2023



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,0600	33,7212
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	27,0000	27,0000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,6300	61,3350
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,5400	2,0310
TOTAL Material:						124,0872

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,69400000	31,2712
TOTAL Mão de Obra:					31,2712

VALOR:	155,36
VALOR UNITÁRIO:	155,36
VALOR BDI (27.12%):	42,13
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	42,13
VALOR COM BDI:	197,49
VALOR TOTAL:	932,16
VALOR TOTAL COM BDI:	1.184,94
TOTAL GERAL:	1.184,94

1.2. C3528 MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	18,4100	0,3682
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	13,6300	0,5452
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	14,4000	0,1728
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	31,0300	0,2793
				TOTAL Material:		1,3655

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,11011000	24,1600	2,6603
				TOTAL Mão de Obra:		2,6603

VALOR:		4,03
VALOR UNITÁRIO:		4,03
VALOR BDI (27.12%):		1,09
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):		1,09
VALOR COM BDI:		5,12
VALOR TOTAL:		2.248,74
VALOR TOTAL COM BDI:		2.856,96
TOTAL GERAL:		2.856,96

1.3. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:AMONTADA-CE

CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024BDI : 27,12%

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA

84,44%

MES

47,48%

REF.

10/2023

PROPRIA

Cumprido de Licitação

Fls. 1180

Assinado

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21175000	18,4600	3,9089
TOTAL Mão de Obra:						3,9089
VALOR:						3,91
VALOR UNITÁRIO:						3,91
VALOR BDI (27.12%):						1,06
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						1,06
VALOR COM BDI:						4,97
VALOR TOTAL:						2.181,78
VALOR TOTAL COM BDI:						2.773,26
TOTAL GERAL:						2.773,26

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,24455000	18,4600	41,4344
TOTAL Mão de Obra:						41,4344
VALOR:						41,43
VALOR UNITÁRIO:						41,43
VALOR BDI (27.12%):						11,24
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						11,24
VALOR COM BDI:						52,67
VALOR TOTAL:						487,22
VALOR TOTAL COM BDI:						619,40
TOTAL GERAL:						619,40

2.2. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,43990000	18,4600	26,5806
TOTAL Mão de Obra:						26,5806
VALOR:						26,58
VALOR UNITÁRIO:						26,58
VALOR BDI (27.12%):						7,21
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						7,21
VALOR COM BDI:						33,79
VALOR TOTAL:						1.041,94
VALOR TOTAL COM BDI:						1.324,57
TOTAL GERAL:						1.324,57

2.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 21.541.555/0001-10 endereço: Rua Major Cícero Franklin 1969 Loja A Bairro: Centro - Pacatuba - Ceará CEP 61.609-210

61.609-210



LS SERVIÇOS

DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,43990000	18,4600	26,5806
TOTAL Mão de Obra:						26,5806
VALOR:						26,58
VALOR UNITÁRIO:						26,58
VALOR BDI (27.12%):						7,21
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						7,21
VALOR COM BDI:						33,79
VALOR TOTAL:						156,29
VALOR TOTAL COM BDI:						198,69
TOTAL GERAL:						198,69

3.1.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	21,3300	0,7679
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,7679
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	70,7900	2,3502
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	85,1200	3,7453
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,6000	6,6000
TOTAL Material:						12,6955
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33880000	24,1600	8,1854
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,93170000	18,4600	17,1992
TOTAL Mão de Obra:						25,3846
VALOR:						38,85
VALOR UNITÁRIO:						38,85
VALOR BDI (27.12%):						10,54
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						10,54
VALOR COM BDI:						49,39
VALOR TOTAL:						1.522,92
VALOR TOTAL COM BDI:						1.936,09
TOTAL GERAL:						1.936,09

3.1.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,1600	2,8640
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,0300	1,8045
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	5,1200	2,5600
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	10,8200	10,8200
TOTAL Material:						18,0485



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	AMONTADA-CE	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Comunidade de Cabata Fls. 1182 Assinado			
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08				
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30				

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10110000	19,1000	21,0310
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10110000	24,1600	26,6026
TOTAL Mão de Obra:						47,6336
VALOR:						65,68
VALOR UNITÁRIO:						65,68
VALOR BDI (27.12%):						17,81
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						17,81
VALOR COM BDI:						83,49
VALOR TOTAL:						1.287,33
VALOR TOTAL COM BDI:						1.636,40
TOTAL GERAL:						1.636,40

3.1.3. C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	6,9700	8,3640
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	14,0000	0,2800
TOTAL Material:						8,6440
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06776000	19,1000	1,2942
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06776000	24,1600	1,6371
TOTAL Mão de Obra:						2,9313
VALOR:						11,58
VALOR UNITÁRIO:						11,58
VALOR BDI (27.12%):						3,14
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						3,14
VALOR COM BDI:						14,72
VALOR TOTAL:						2.800,74
VALOR TOTAL COM BDI:						3.560,18
TOTAL GERAL:						3.560,18

3.1.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	6,4300	7,3945
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	14,0000	0,2800
TOTAL Material:						7,6745
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05929000	19,1000	1,1324
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05929000	24,1600	1,4324
TOTAL Mão de Obra:						2,5648



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE
LOCAL:	AMONTADA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR:	10,24
VALOR UNITÁRIO:	10,24
VALOR BDI (27.12%):	2,78
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	2,78
VALOR COM BDI:	13,02
VALOR TOTAL:	664,58
VALOR TOTAL COM BDI:	845,00
TOTAL GERAL:	845,00

2.1.5. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,3300	15,2296
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,2296

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	70,7900	61,3679
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	85,1200	53,3702
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,6000	209,4000
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	85,1200	17,7901
TOTAL Material:						341,9282

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,08200000	18,4600	93,8137
TOTAL Mão de Obra:						93,8137

VALOR:	450,97
VALOR UNITÁRIO:	450,97
VALOR BDI (27.12%):	122,30
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	122,30
VALOR COM BDI:	573,27
VALOR TOTAL:	2.651,70
VALOR TOTAL COM BDI:	3.370,83
TOTAL GERAL:	3.370,83

4.1.1. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	85,1200	97,8880
TOTAL Material:						97,8880

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,69400000	18,4600	31,2712
TOTAL Mão de Obra:						31,2712

VALOR:	129,16
VALOR UNITÁRIO:	129,16

LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024	BDI : 27,12%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA-CE	Composições Próprias	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE		PROPRIA	0,00%	0,00%
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 184 Autentica			
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30				

VALOR BDI (27.12%):	35,03
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	35,03
VALOR COM BDI:	164,19
VALOR TOTAL:	3.603,56
VALOR TOTAL COM BDI:	4.580,90
TOTAL GERAL:	4.580,90

4.1.2. C1631 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	0,9700	1,0185
TOTAL Material:						1,0185

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12705000	24,1600	3,0695
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25410000	18,4600	4,6907
TOTAL Mão de Obra:						7,7602

VALOR:	8,78
VALOR UNITÁRIO:	8,78
VALOR BDI (27.12%):	2,38
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	2,38
VALOR COM BDI:	11,16
VALOR TOTAL:	4.899,24
VALOR TOTAL COM BDI:	6.227,28
TOTAL GERAL:	6.227,28

..3. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	21,3300	1,8344
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,8344

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	70,7900	5,2880
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	85,1200	13,6447
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	0,6000	20,4000
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	6,2300	4,9840
I2040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	20,2200	20,2200
TOTAL Material:						64,5367

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,01694000	24,1600	0,4093
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21175000	24,1600	5,1159
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,65165000	18,4600	30,4895
TOTAL Mão de Obra:						36,0147



LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028,1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023

Comissão de Licitação

Fls. 115

Assessor

VALOR:	102,39
VALOR UNITÁRIO:	102,39
VALOR BDI (27.12%):	27,77
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	27,77
VALOR COM BDI:	130,16
VALOR TOTAL:	57.133,62
VALOR TOTAL COM BDI:	72.629,28
TOTAL GERAL:	72.629,28

2.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	21,3300	0,6399
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,6399

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	6,0100	13,1018
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	14,0000	0,5600
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	101,2800	8,1024
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	70,7900	6,0172
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	85,1200	2,5536
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,6000	27,0000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	95,9200	14,3880
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	85,1200	0,8512
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	6,2300	2,8035
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4500	11,2500
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,4000	7,2000
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	2,2700	1,9749
TOTAL Material:						95,8026

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,12705000	19,1000	2,4267
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18634000	19,1000	3,5591
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,12705000	24,1600	3,0695
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,71040000	24,1600	65,4833
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,63525000	24,1600	15,3476
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,40440000	18,4600	81,3052
TOTAL Mão de Obra:						171,1914

VALOR:	267,63
VALOR UNITÁRIO:	267,63
VALOR BDI (27.12%):	72,58
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	72,58
VALOR COM BDI:	340,21
VALOR TOTAL:	15.736,64



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024	BDI : 27,12%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08					
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30					

VALOR TOTAL COM BDI:	20.004,35
TOTAL GERAL:	20.004,35

5.1. C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	10,3500	0,3105
TOTAL Material:						0,3105

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,42350000	19,1000	8,0889
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,84700000	24,1600	20,4635
TOTAL Mão de Obra:						28,5524

VALOR:	28,86
VALOR UNITÁRIO:	28,86
VALOR BDI (27.12%):	7,83
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,83
VALOR COM BDI:	36,69
VALOR TOTAL:	12.611,82
VALOR TOTAL COM BDI:	16.033,53
TOTAL GERAL:	16.033,53

6.1. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,8900	2,9478
TOTAL Material:						2,9478

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10164000	19,1000	1,9413
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10164000	24,1500	2,4546
TOTAL Mão de Obra:						4,3959

VALOR:	7,34
VALOR UNITÁRIO:	7,34
VALOR BDI (27.12%):	1,99
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	1,99
VALOR COM BDI:	9,33
VALOR TOTAL:	734,00
VALOR TOTAL COM BDI:	933,00
TOTAL GERAL:	933,00

6.2. C4984 PROJETO (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	34,0200	34,0200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023

CUMBAU DE LICITAÇÃO

Fls. 1187

Revisão

I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	10,00000000	4,2700	42,7000
I0503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	37,7200	37,7200
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	10,00000000	3,8700	38,7000
I1477	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	36,1700	36,1700
I1738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	80,1300	80,1300
I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	1,00000000	91,3200	91,3200
TOTAL Material:						360,7600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,94810000	37,2087
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,94810000	47,0466
TOTAL Mão de Obra:					84,2553

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	1,327,6100
TOTAL Serviço:					1,327,6100

VALOR:	1,772,63
VALOR UNITÁRIO:	1,772,63
VALOR BDI (27.12%):	480,74
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	480,74
VALOR COM BDI:	2,253,37
VALOR TOTAL:	7,090,52
VALOR TOTAL COM BDI:	9,013,48
TOTAL GERAL:	9,013,48

1. C3440 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	141,3700	141,3700
				TOTAL Material:		141,3700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42350000	24,1600	10,2318
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42350000	18,4600	7,8178
				TOTAL Mão de Obra:		18,0496
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,60000000	92,2700	55,3620
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	6,2800	7,8500
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO	SEINFRA	M2	1,25000000	17,3800	21,7250
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	31,0700	38,8375
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,09000000	41,4300	3,7287
				TOTAL Serviço:		127,5032



LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERÇÃO

PROPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023



VALOR:	286,92
VALOR UNITÁRIO:	286,92
VALOR BDI (27.12%):	77,81
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	77,81
VALOR COM BDI:	364,73
VALOR TOTAL:	1.147,68
VALOR TOTAL COM BDI:	1.458,92
TOTAL GERAL:	1.458,92

7.2. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.289,5800	2.289,5800
TOTAL Material:						2.289,5800

VALOR:	2.289,58
VALOR UNITÁRIO:	2.289,58
VALOR BDI (27.12%):	620,93
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	620,93
VALOR COM BDI:	2.910,51
VALOR TOTAL:	2.289,58
VALOR TOTAL COM BDI:	2.910,51
TOTAL GERAL:	2.910,51

3. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.346,7300	1.346,7300
I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.973,3400	2.973,3400
TOTAL Material:						4.320,0700

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	349,1200	30,1989
TOTAL Serviço:						30,1989

VALOR:	4.350,27
VALOR UNITÁRIO:	4.350,27
VALOR BDI (27.12%):	1.179,79
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	1.179,79
VALOR COM BDI:	5.530,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERACÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
	Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08			47,48%
	DATA/HORA:	09/05/2024 10-30			0,00%



VALOR TOTAL:	4.350,27
VALOR TOTAL COM BDI:	5.530,06
TOTAL GERAL:	5.530,06

7.4. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	3.771,4100	3.771,4100

TOTAL Material:	3.771,4100
VALOR:	3.771,41
VALOR UNITÁRIO:	3.771,41
VALOR BDI (27.12%):	1.022,81
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	1.022,81
VALOR COM BDI:	4.794,22
VALOR TOTAL:	3.771,41
VALOR TOTAL COM BDI:	4.794,22
TOTAL GERAL:	4.794,22

8.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59290000	18,4600	10,9449

TOTAL Mão de Obra:	10,9449
VALOR:	10,94
VALOR UNITÁRIO:	10,94
VALOR BDI (27.12%):	2,97
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	2,97
VALOR COM BDI:	13,91
VALOR TOTAL:	6.104,52
VALOR TOTAL COM BDI:	7.761,78
TOTAL GERAL:	7.761,78

9.1.1. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	70,7900	0,7504
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	193,0300	193,0300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,8100	1,3932
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6000	1,0320
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	17,6700	53,0100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,7100	49,7100



LS SERVIÇOS

DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

10/2023

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%



I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	60,3100	120,6200
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2900	2,3200
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	270,1800	270,1800
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,4000	2,8800
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,4900	8,9400
					TOTAL Material:	703,8656

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	19,1000	60,6664
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	24,1600	76,7382
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18580000	24,1600	28,6489
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18580000	18,4600	21,8899
					TOTAL Mão de Obra:	187,9434

VALOR:	891,81
VALOR UNITÁRIO:	891,81
VALOR BDI (27.12%):	241,86
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	241,86
VALOR COM BDI:	1.133,67
VALOR TOTAL:	891,81
VALOR TOTAL COM BDI:	1.133,67
TOTAL GERAL:	1.133,67

9.2.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	7,9900	10,3870
					TOTAL Material:	10,3870

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27951000	19,1000	5,3386
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,42350000	24,1600	10,2318
					TOTAL Mão de Obra:	15,5704

VALOR:	25,96
VALOR UNITÁRIO:	25,96
VALOR BDI (27.12%):	7,04
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,04
VALOR COM BDI:	33,00
VALOR TOTAL:	1.235,70
VALOR TOTAL COM BDI:	1.570,80
TOTAL GERAL:	1.570,80

9.2.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028.1 COM DESONERACAO

84,44%

47,48%

10/2023

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%



I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5900	0,2950
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	6,1400	2,7630
					TOTAL Material:	3,0580

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25410000	19,1000	4,8533
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	24,1600	7,1622
					TOTAL Mão de Obra:	12,0155

VALOR:	15,07
VALOR UNITÁRIO:	15,07
VALOR BDI (27.12%):	4,09
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,09
VALOR COM BDI:	19,16
VALOR TOTAL:	56,96
VALOR TOTAL COM BDI:	72,42
TOTAL GERAL:	72,42

9.2.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,1900	0,6876
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	13,7000	1,7810
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5900	0,2360
					TOTAL Material:	7,0246

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	19,1000	5,6622
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33880000	24,1600	8,1854
					TOTAL Mão de Obra:	13,8476

VALOR:	20,87
VALOR UNITÁRIO:	20,87
VALOR BDI (27.12%):	5,66
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,66
VALOR COM BDI:	26,53
VALOR TOTAL:	78,89
VALOR TOTAL COM BDI:	100,28
TOTAL GERAL:	100,28

9.2.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,1900	0,5157
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,8100	0,5430



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08					
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30					

I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	24,4000	2,9280
					TOTAL Material:	8,3067

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	19,1000	12,9422
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	24,1600	16,3708
					TOTAL Mão de Obra:	29,3130
VALOR:						37,62
VALOR UNITÁRIO:						37,62
VALOR BDI (27.12%):						10,20
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						10,20
VALOR COM BDI:						47,82
VALOR TOTAL:						225,72
VALOR TOTAL COM BDI:						286,92
TOTAL GERAL:						286,92

9.3.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06352500	18,4600	1,1727
					TOTAL Mão de Obra:	1,1727
VALOR:						1,17
VALOR UNITÁRIO:						1,17
VALOR BDI (27.12%):						0,32
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						0,32
VALOR COM BDI:						1,49
VALOR TOTAL:						56,16
VALOR TOTAL COM BDI:						71,52
TOTAL GERAL:						71,52

10.1.1. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	70,7900	0,7504
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	193,0300	193,0300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,8100	1,3932
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6000	1,0320
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	17,6700	53,0100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,7100	49,7100
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	60,3100	120,6200
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2900	2,3200
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	270,1800	270,1800
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,4000	2,8800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias

PROPRIA

HORA

MES

REF.

08,44%

47,48%

10/2023

0,09%

0,00%

Circular stamp with text: "Custódio de Cabata CE", "Pis. 1193", and a signature.

I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,4900	8,9400
					TOTAL Material:	703,8656

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	19,1000	60,6664
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	24,1600	76,7382
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18580000	24,1600	28,6489
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18580000	18,4600	21,8899
				TOTAL Mão de Obra:		187,9434

VALOR:	891,81
VALOR UNITÁRIO:	891,81
VALOR BDI (27.12%):	241,86
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	241,86
VALOR COM BDI:	1.133,67
VALOR TOTAL:	891,81
VALOR TOTAL COM BDI:	1.133,67
TOTAL GERAL:	1.133,67

10.2.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	7,9900	10,3870
				TOTAL Material:		10,3870

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27951000	19,1000	5,3386
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,42350000	24,1600	10,2318
				TOTAL Mão de Obra:		15,5704

VALOR:	25,96
VALOR UNITÁRIO:	25,96
VALOR BDI (27.12%):	7,04
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,04
VALOR COM BDI:	33,00
VALOR TOTAL:	1.235,70
VALOR TOTAL COM BDI:	1.570,80
TOTAL GERAL:	1.570,80

10.2.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5900	0,2950
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	6,1400	2,7630
				TOTAL Material:		3,0580

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA

84,44%

MES

47,48%

REF.

10/2023

PROPRIA

0,00%

0,00%



I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25410000	19,1000	4,8533
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	24,1600	7,1622
TOTAL Mão de Obra:						12,0155
VALOR:						15,07
VALOR UNITÁRIO:						15,07
VALOR BDI (27.12%):						4,09
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						4,09
VALOR COM BDI:						19,16
VALOR TOTAL:						56,96
VALOR TOTAL COM BDI:						72,42
TOTAL GERAL:						72,42

10.2.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,1900	0,6876
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	13,7000	1,7810
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5900	0,2360
TOTAL Material:						7,0246
Mão de Obra						
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	19,1000	5,6622
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33880000	24,1600	8,1854
TOTAL Mão de Obra:						13,8476
VALOR:						20,87
VALOR UNITÁRIO:						20,87
VALOR BDI (27.12%):						5,66
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						5,66
VALOR COM BDI:						26,53
VALOR TOTAL:						78,89
VALOR TOTAL COM BDI:						100,28
TOTAL GERAL:						100,28

10.2.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,1900	0,5157
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,8100	0,5430
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	24,4000	2,9280
TOTAL Material:						8,3067
Mão de Obra						
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	19,1000	12,9422



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

8h:44m

0,00%

MES

MAI

0,00%

REF.

10/2023

Cumprido

195

10/2023

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	24,1600	16,3708
					TOTAL Mão de Obra:	29,3130
					VALOR:	37,62
					VALOR UNITÁRIO:	37,62
					VALOR BDI (27.12%):	10,20
					VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	10,20
					VALOR COM BDI:	47,82
					VALOR TOTAL:	225,72
					VALOR TOTAL COM BDI:	286,92
					TOTAL GERAL:	286,92

10.3.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06352500	18,4600	1,1727
					TOTAL Mão de Obra:	1,1727
					VALOR:	1,17
					VALOR UNITÁRIO:	1,17
					VALOR BDI (27.12%):	0,32
					VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	0,32
					VALOR COM BDI:	1,49
					VALOR TOTAL:	56,16
					VALOR TOTAL COM BDI:	71,52
					TOTAL GERAL:	71,52

11.1.1. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	70,7900	0,7504
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	193,0300	193,0300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,8100	1,3932
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6000	1,0320
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	17,6700	53,0100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,7100	49,7100
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	60,3100	120,6200
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2900	2,3200
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	270,1800	270,1800
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,4000	2,8800
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,4900	8,9400
					TOTAL Material:	703,8656
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	19,1000	60,6664



LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024	BDI : 27,12%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	00,00%	17,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08	Cumprido em 14/05/2024 Reg 198 Roberto				
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30					

I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	24,1600	76,7382
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18580000	24,1600	28,6489
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18580000	18,4600	21,8899
					TOTAL Mão de Obra:	187,9434
					VALOR:	891,81
					VALOR UNITÁRIO:	891,81
					VALOR BDI (27.12%):	241,86
					VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	241,86
					VALOR COM BDI:	1.133,67
					VALOR TOTAL:	891,81
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.133,67
					TOTAL GERAL:	1.133,67

11.2.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	7,9900	10,3870
					TOTAL Material:	10,3870
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27951000	19,1000	5,3386
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,42350000	24,1600	10,2318
					TOTAL Mão de Obra:	15,5704
					VALOR:	25,96
					VALOR UNITÁRIO:	25,96
					VALOR BDI (27.12%):	7,04
					VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,04
					VALOR COM BDI:	33,00
					VALOR TOTAL:	1.235,70
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.570,80
					TOTAL GERAL:	1.570,80

11.2.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5900	0,2950
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	6,1400	2,7630
					TOTAL Material:	3,0580
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25410000	19,1000	4,8533
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	24,1600	7,1622
					TOTAL Mão de Obra:	12,0155
					VALOR:	15,07



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Composição de Preço

11940

11940

VALOR UNITÁRIO:	15,07
VALOR BDI (27.12%):	4,09
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,09
VALOR COM BDI:	19,16
VALOR TOTAL:	56,96
VALOR TOTAL COM BDI:	72,42
TOTAL GERAL:	72,42

11.2.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,1900	0,6876
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	13,7000	1,7810
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5900	0,2360
TOTAL Material:						7,0246

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	19,1000	5,6622
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33880000	24,1600	8,1854
TOTAL Mão de Obra:						13,8476

VALOR:	20,87
VALOR UNITÁRIO:	20,87
VALOR BDI (27.12%):	5,66
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,66
VALOR COM BDI:	26,53
VALOR TOTAL:	78,89
VALOR TOTAL COM BDI:	100,28
TOTAL GERAL:	100,28

11.2.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,1900	0,5157
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,8100	0,5430
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	24,4000	2,9280
TOTAL Material:						8,3067

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	19,1000	12,9422
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	24,1600	16,3708
TOTAL Mão de Obra:						29,3130

VALOR:	37,62
VALOR UNITÁRIO:	37,62



LS SERVIÇOS

DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023

Cumprido de LICITAÇÃO

Fls. 115

Marques

VALOR BDI (27.12%):	10,20
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	10,20
VALOR COM BDI:	47,82
VALOR TOTAL:	225,72
VALOR TOTAL COM BDI:	286,92
TOTAL GERAL:	286,92

11.3.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06352500	18,4600	1,1727
TOTAL Mão de Obra:						1,1727
VALOR:						1,17
VALOR UNITÁRIO:						1,17
VALOR BDI (27.12%):						0,32
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						0,32
VALOR COM BDI:						1,49
VALOR TOTAL:						56,16
VALOR TOTAL COM BDI:						71,52
TOTAL GERAL:						71,52

12.1.1. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	70,7900	0,7504
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	193,0300	193,0300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,8100	1,3932
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6000	1,0320
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	17,6700	53,0100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,7100	49,7100
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	60,3100	120,6200
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2900	2,3200
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	270,1800	270,1800
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,4000	2,8800
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,4900	8,9400
TOTAL Material:						703,8656
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	19,1000	60,6664
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	24,1600	76,7382
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18580000	24,1600	28,6489
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18580000	18,4600	21,8899
TOTAL Mão de Obra:						187,9434



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERACÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023



VALOR:	891,81
VALOR UNITÁRIO:	891,81
VALOR BDI (27.12%):	241,86
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	241,86
VALOR COM BDI:	1.133,67
VALOR TOTAL:	891,81
VALOR TOTAL COM BDI:	1.133,67
TOTAL GERAL:	1.133,67

12.2.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	7,9900	10,3870
TOTAL Material:						10,3870
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27951000	19,1000	5,3386
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,42350000	24,1600	10,2318
TOTAL Mão de Obra:						15,5704
VALOR:						25,96
VALOR UNITÁRIO:						25,96
VALOR BDI (27.12%):						7,04
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						7,04
VALOR COM BDI:						33,00
VALOR TOTAL:						1.235,70
VALOR TOTAL COM BDI:						1.570,80
TOTAL GERAL:						1.570,80

12.2.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5900	0,2950
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	6,1400	2,7630
TOTAL Material:						3,0580
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25410000	19,1000	4,8533
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	24,1600	7,1622
TOTAL Mão de Obra:						12,0155
VALOR:						15,07
VALOR UNITÁRIO:						15,07
VALOR BDI (27.12%):						4,09
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						4,09
VALOR COM BDI:						19,16
VALOR TOTAL:						56,96



LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	47,48%	10/2023
LOCAL:	AMONTADA-CE	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTEDE-CE	Cumprimento de Licitação Fls. 1200 Assinatura			
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08				
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30				

VALOR TOTAL COM BDI:	72,42
TOTAL GERAL:	72,42

12.2.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,1900	0,6876
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	13,7000	1,7810
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5900	0,2360
				TOTAL Material:		7,0246

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	19,1000	5,6622
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33880000	24,1600	8,1854
				TOTAL Mão de Obra:		13,8476

VALOR:	20,87
VALOR UNITÁRIO:	20,87
VALOR BDI (27.12%):	5,66
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,66
VALOR COM BDI:	26,53
VALOR TOTAL:	78,89
VALOR TOTAL COM BDI:	100,28
TOTAL GERAL:	100,28

12.2.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,1900	0,5157
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,8100	0,5430
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	24,4000	2,9280
				TOTAL Material:		8,3067

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	19,1000	12,9422
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	24,1600	16,3708
				TOTAL Mão de Obra:		29,3130

VALOR:	37,62
VALOR UNITÁRIO:	37,62
VALOR BDI (27.12%):	10,20
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	10,20
VALOR COM BDI:	47,82
VALOR TOTAL:	225,72
VALOR TOTAL COM BDI:	286,92



LS SERVIÇOS

DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	AMONTADA-CE	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Cumprido em LICITACAO Fls. 1201 Reblicas			
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08				
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30				

TOTAL GERAL:	286,92
--------------	--------

12.3.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06352500	18,4600	1,1727
TOTAL Mão de Obra:						1,1727
VALOR:						1,17
VALOR UNITÁRIO:						1,17
VALOR BDI (27.12%):						0,32
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						0,32
VALOR COM BDI:						1,49
VALOR TOTAL:						56,16
VALOR TOTAL COM BDI:						71,52
TOTAL GERAL:						71,52

13.1.1. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	70,7900	0,7504
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	193,0300	193,0300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,8100	1,3932
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6000	1,0320
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	17,6700	53,0100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,7100	49,7100
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	60,3100	120,6200
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2900	2,3200
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	270,1800	270,1800
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,4000	2,8800
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,4900	8,9400
TOTAL Material:						703,8656

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	19,1000	60,6664
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	24,1600	76,7382
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18580000	24,1600	28,6489
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18580000	18,4600	21,8899
TOTAL Mão de Obra:						187,9434
VALOR:						891,81
VALOR UNITÁRIO:						891,81
VALOR BDI (27.12%):						241,86
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						241,86
VALOR COM BDI:						1.133,67



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

10/2023

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%

CURADOR DE LICITAÇÃO

PAULO

VALOR TOTAL:	891,81
VALOR TOTAL COM BDI:	1.133,67
TOTAL GERAL:	1.133,67

13.2.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	7,9900	10,3870
TOTAL Material:						10,3870

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27951000	19,1000	5,3386
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,42350000	24,1600	10,2318
TOTAL Mão de Obra:						15,5704

VALOR:	25,96
VALOR UNITÁRIO:	25,96
VALOR BDI (27.12%):	7,04
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,04
VALOR COM BDI:	33,00
VALOR TOTAL:	882,64
VALOR TOTAL COM BDI:	1.122,00
TOTAL GERAL:	1.122,00

13.2.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5900	0,2950
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	6,1400	2,7630
TOTAL Material:						3,0580

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25410000	19,1000	4,8533
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	24,1600	7,1622
TOTAL Mão de Obra:						12,0155

VALOR:	15,07
VALOR UNITÁRIO:	15,07
VALOR BDI (27.12%):	4,09
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,09
VALOR COM BDI:	19,16
VALOR TOTAL:	56,96
VALOR TOTAL COM BDI:	72,42
TOTAL GERAL:	72,42

13.2.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

10/2023

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,1900	0,6876
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	13,7000	1,7810
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5900	0,2360
TOTAL Material:						7,0246

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	19,1000	5,6622
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33880000	24,1600	8,1854
TOTAL Mão de Obra:						13,8476

VALOR:	20,87
VALOR UNITÁRIO:	20,87
VALOR BDI (27.12%):	5,66
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,66
VALOR COM BDI:	26,53
VALOR TOTAL:	78,89
VALOR TOTAL COM BDI:	100,28
TOTAL GERAL:	100,28

13.2.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,1900	0,5157
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,8100	0,5430
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	24,4000	2,9280
TOTAL Material:						8,3067

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	19,1000	12,9422
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	24,1600	16,3708
TOTAL Mão de Obra:						29,3130

VALOR:	37,62
VALOR UNITÁRIO:	37,62
VALOR BDI (27.12%):	10,20
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	10,20
VALOR COM BDI:	47,82
VALOR TOTAL:	107,22
VALOR TOTAL COM BDI:	136,29
TOTAL GERAL:	136,29

13.3.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023

Cumprido de Licitação

Ass: [assinatura]

Assessor

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06352500	18,4600	1,1727
TOTAL Mão de Obra:						1,1727
VALOR:						1,17
VALOR UNITÁRIO:						1,17
VALOR BDI (27.12%):						0,32
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						0,32
VALOR COM BDI:						1,49
VALOR TOTAL:						28,08
VALOR TOTAL COM BDI:						35,76
TOTAL GERAL:						35,76

14.1.1. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	70,7900	0,7504
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	193,0300	193,0300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,8100	1,3932
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6000	1,0320
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	17,6700	53,0100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,7100	49,7100
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	60,3100	120,6200
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2900	2,3200
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	270,1800	270,1800
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,4000	2,8800
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,4900	8,9400
TOTAL Material:						703,8656
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	19,1000	60,6664
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	24,1600	76,7382
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18580000	24,1600	28,6489
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18580000	18,4600	21,8899
TOTAL Mão de Obra:						187,9434
VALOR:						891,81
VALOR UNITÁRIO:						891,81
VALOR BDI (27.12%):						241,86
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						241,86
VALOR COM BDI:						1.133,67
VALOR TOTAL:						891,81
VALOR TOTAL COM BDI:						1.133,67
TOTAL GERAL:						1.133,67

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 21.541.555/0001-10 endereço: Rua Major Cícero Franklin 1969 Loja A Bairro: Centro - Pacatuba - Ceará CEP 61.809-210



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE
LOCAL:	AMONTADA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%			
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	
Composições Próprias	PRÓPRIA DE LICITAÇÃO	0,00%	0,00%		

CUBANGA DE LICITAÇÃO

Fls. 105

Assinatura

14.2.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	7,9900	10,3870
TOTAL Material:						10,3870

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27951000	19,1000	5,3386
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,42350000	24,1600	10,2318
TOTAL Mão de Obra:						15,5704

VALOR:	25,96
VALOR UNITÁRIO:	25,96
VALOR BDI (27.12%):	7,04
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,04
VALOR COM BDI:	33,00
VALOR TOTAL:	882,64
VALOR TOTAL COM BDI:	1.122,00
TOTAL GERAL:	1.122,00

14.2.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5900	0,2950
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	6,1400	2,7630
TOTAL Material:						3,0580

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25410000	19,1000	4,8533
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	24,1600	7,1622
TOTAL Mão de Obra:						12,0155

VALOR:	15,07
VALOR UNITÁRIO:	15,07
VALOR BDI (27.12%):	4,09
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,09
VALOR COM BDI:	19,16
VALOR TOTAL:	56,96
VALOR TOTAL COM BDI:	72,42
TOTAL GERAL:	72,42

14.2.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,1900	0,6876
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	13,7000	1,7810



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023



11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5900	0,2360
					TOTAL Material:	7,0246

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	19,1000	5,6622
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33880000	24,1600	8,1854
					TOTAL Mão de Obra:	13,8476

VALOR:	20,87
VALOR UNITÁRIO:	20,87
VALOR BDI (27.12%):	5,66
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,66
VALOR COM BDI:	26,53
VALOR TOTAL:	78,89
VALOR TOTAL COM BDI:	100,28
TOTAL GERAL:	100,28

14.2.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,1900	0,5157
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,8100	0,5430
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	24,4000	2,9280
					TOTAL Material:	8,3067

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	19,1000	12,9422
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	24,1600	16,3708
					TOTAL Mão de Obra:	29,3130

VALOR:	37,62
VALOR UNITÁRIO:	37,62
VALOR BDI (27.12%):	10,20
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	10,20
VALOR COM BDI:	47,82
VALOR TOTAL:	107,22
VALOR TOTAL COM BDI:	136,29
TOTAL GERAL:	136,29

14.3.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06352500	18,4600	1,1727
					TOTAL Mão de Obra:	1,1727
					VALOR:	1,17



LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	AMONTADA-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Comissão de LICITAÇÃO R\$ 120,5 Assinatura			
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08				
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30				

VALOR UNITÁRIO:	1,17
VALOR BDI (27.12%):	0,32
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	0,32
VALOR COM BDI:	1,49
VALOR TOTAL:	28,08
VALOR TOTAL COM BDI:	35,76
TOTAL GERAL:	35,76

15.1.1. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	70,7900	0,7504
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	193,0300	193,0300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,8100	1,3932
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6000	1,0320
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	17,6700	53,0100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,7100	49,7100
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	60,3100	120,6200
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2900	2,3200
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	227,7700	227,7700
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,4000	2,8800
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,4900	8,9400
TOTAL Material:						661,4556

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	19,1000	60,6664
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	24,1600	76,7382
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18580000	24,1600	28,6489
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18580000	18,4600	21,8899
TOTAL Mão de Obra:						187,9434

VALOR:	849,40
VALOR UNITÁRIO:	849,40
VALOR BDI (27.12%):	230,36
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	230,36
VALOR COM BDI:	1.079,76
VALOR TOTAL:	3.397,60
VALOR TOTAL COM BDI:	4.319,04
TOTAL GERAL:	4.319,04

15.1.2. C1986 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	70,7900	0,7504



LS SERVIÇOS

DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

HORA

84,44%

8,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023



I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	193,0300	193,0300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,8100	1,3932
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6000	1,0320
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	17,6700	53,0100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,7100	49,7100
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	60,3100	120,6200
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2900	2,3200
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	190,5800	190,5800
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,4000	2,8800
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,4900	8,9400
					TOTAL Material:	624,2656

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	19,1000	60,6664
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	24,1600	76,7382
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18580000	24,1600	28,6489
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18580000	18,4600	21,8899
					TOTAL Mão de Obra:	187,9434

VALOR:	812,21
VALOR UNITÁRIO:	812,21
VALOR BDI (27.12%):	220,27
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	220,27
VALOR COM BDI:	1.032,48
VALOR TOTAL:	2.436,63
VALOR TOTAL COM BDI:	3.097,44
TOTAL GERAL:	3.097,44

15.2.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	7,9900	10,3870
				TOTAL Material:		10,3870

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27951000	19,1000	5,3386
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,42350000	24,1600	10,2318
					TOTAL Mão de Obra:	15,5704

VALOR:	25,96
VALOR UNITÁRIO:	25,96
VALOR BDI (27.12%):	7,04
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,04
VALOR COM BDI:	33,00
VALOR TOTAL:	5.766,24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

EDI : 27,12%

FORTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023



VALOR TOTAL COM BDI:	7.329,96
TOTAL GERAL:	7.329,96

15.2.2. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5000	0,2950
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	6,1400	2,7630
TOTAL Material:						3,0580

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25410000	19,1000	4,8533
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	24,1600	7,1622
TOTAL Mão de Obra:						12,0155

VALOR:	15,07
VALOR UNITÁRIO:	15,07
VALOR BDI (27.12%):	4,09
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,09
VALOR COM BDI:	19,16
VALOR TOTAL:	335,46
VALOR TOTAL COM BDI:	426,50
TOTAL GERAL:	426,50

15.2.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,1900	0,6876
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	13,7000	1,7810
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5900	0,2360
TOTAL Material:						7,0246

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	19,1000	5,6622
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33880000	24,1600	8,1854
TOTAL Mão de Obra:						13,8476

VALOR:	20,87
VALOR UNITÁRIO:	20,87
VALOR BDI (27.12%):	5,66
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	5,66
VALOR COM BDI:	26,53
VALOR TOTAL:	464,57
VALOR TOTAL COM BDI:	590,56
TOTAL GERAL:	590,56



LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023



15.2.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,1900	0,5157
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,8100	0,5430
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	24,4000	2,9280
				TOTAL Material:		8,3067

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	19,1000	12,9422
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	24,1600	16,3708
				TOTAL Mão de Obra:		29,3130

VALOR:		37,62
VALOR UNITÁRIO:		37,62
VALOR BDI (27.12%):		10,20
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):		10,20
VALOR COM BDI:		47,82
VALOR TOTAL:		483,04
VALOR TOTAL COM BDI:		614,01
TOTAL GERAL:		614,01

15.3.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06352500	18,4600	1,1727
TOTAL Mão de Obra:						1,1727
VALOR:						1,17
VALOR UNITÁRIO:						1,17
VALOR BDI (27.12%):						0,32
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						0,32
VALOR COM BDI:						1,49
VALOR TOTAL:						76,37
VALOR TOTAL COM BDI:						97,25
TOTAL GERAL:						97,25

16.1.1. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)						
Material		FONTE	UNIQ	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	70,7900	0,7504
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	193,0300	193,0300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,8100	1,3932
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6000	1,0320
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	17,6700	53,0100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

10/2023

Composições

PROPRIA

0,00%

0,00%



I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,7100	49,7100
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	60,3100	120,6200
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2900	2,3200
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	227,7700	227,7700
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,4000	2,8800
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,4900	8,9400
					TOTAL Material:	661,4556

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	19,1000	60,6664
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,17625000	24,1600	76,7382
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18580000	24,1600	28,6489
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18580000	18,4600	21,8899
					TOTAL Mão de Obra:	187,9434

VALOR:	849,40
VALOR UNITÁRIO:	849,40
VALOR BDI (27.12%):	230,36
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	230,36
VALOR COM BDI:	1.079,76
VALOR TOTAL:	2.548,20
VALOR TOTAL COM BDI:	3.239,28
TOTAL GERAL:	3.239,28

16.2.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5900	0,2950
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	6,1400	2,7630
					TOTAL Material:	3,0580

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25410000	19,1000	4,8533
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	24,1600	7,1622
					TOTAL Mão de Obra:	12,0155

VALOR:	15,07
VALOR UNITÁRIO:	15,07
VALOR BDI (27.12%):	4,09
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,09
VALOR COM BDI:	19,16
VALOR TOTAL:	196,21
VALOR TOTAL COM BDI:	249,46
TOTAL GERAL:	249,46



LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,4%

0,00%

MES

47,46%

0,00%

REF.

10/2023

Stamp: CUSTO DE OBRAS

Stamp: 09/05/2024

Stamp: 10/2023

16.2.2. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,1900	0,6876
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	13,7000	1,7810
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5900	0,2360
				TOTAL Material:		7,0246
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	19,1000	5,6622
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33880000	24,1600	8,1854
				TOTAL Mão de Obra:		13,8476
				VALOR:		20,87
				VALOR UNITÁRIO:		20,87
				VALOR BDI (27.12%):		5,66
				VALOR BDI PADRÃO (27.12%):		5,66
				VALOR COM BDI:		26,53
				VALOR TOTAL:		271,73
				VALOR TOTAL COM BDI:		345,42
				TOTAL GERAL:		345,42

16.2.3. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,1900	0,5157
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,8100	0,5430
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	24,4000	2,9280
					TOTAL Material:	8,3067
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	19,1000	12,9422
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	24,1600	16,3708
					TOTAL Mão de Obra:	29,3130
					VALOR:	37,62
					VALOR UNITÁRIO:	37,62
					VALOR BDI (27.12%):	10,20
					VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	10,20
					VALOR COM BDI:	47,82
					VALOR TOTAL:	395,01
					VALOR TOTAL COM BDI:	502,11
					TOTAL GERAL:	502,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

10/2023

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%

CUMBAU DE LICITAÇÃO

Fls. 123

Proprietário

16.3.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06352500	18,4600	1,1727
TOTAL Mão de Obra:						1,1727
VALOR:						1,17
VALOR UNITÁRIO:						1,17
VALOR BDI (27.12%):						0,32
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						0,32
VALOR COM BDI:						1,49
VALOR TOTAL:						76,39
VALOR TOTAL COM BDI:						97,28
TOTAL GERAL:						97,28

17.1.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	7,9900	10,3870
TOTAL Material:						10,3870
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27951000	19,1000	5,3386
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,42350000	24,1600	10,2318
TOTAL Mão de Obra:						15,5704
VALOR:						25,96
VALOR UNITÁRIO:						25,96
VALOR BDI (27.12%):						7,04
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						7,04
VALOR COM BDI:						33,00
VALOR TOTAL:						10.846,35
VALOR TOTAL COM BDI:						13.787,73
TOTAL GERAL:						13.787,73

17.1.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,1900	0,5157
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	27,0000	4,3200
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,8100	0,5430
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	24,4000	2,9280
TOTAL Material:						8,3067
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	19,1000	12,9422
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67760000	24,1600	16,3708



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08				
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30				

TOTAL Mão de Obra:	29,3130
VALOR:	37,62
VALOR UNITÁRIO:	37,62
VALOR BDI (27.12%):	10,20
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	10,20
VALOR COM BDI:	47,82
VALOR TOTAL:	297,95
VALOR TOTAL COM BDI:	378,73
TOTAL GERAL:	378,73

17.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06352500	18,4600	1,1727
TOTAL Mão de Obra:						1,1727
VALOR:						1,17
VALOR UNITÁRIO:						1,17
VALOR BDI (27.12%):						0,32
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):						0,32
VALOR COM BDI:						1,49
VALOR TOTAL:						181,07
VALOR TOTAL COM BDI:						230,59
TOTAL GERAL:						230,59

1.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,7900	21,4800
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6300	1,6300
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,4900	9,4900
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3100	2,3100
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,3900	0,9390
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,8700	11,6100
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4600	2,4600
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,6400	1,9200
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	20,9500	20,9500
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,0000	2,0000
TOTAL Material:						74,7890
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,54100000	19,1000	48,5331
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,54100000	24,1500	61,3652
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,11750000	18,4600	39,0891
TOTAL Mão de Obra:						148,9874



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028,1 COM DESONERAÇÃO

04,14%

47,48%

10/2023

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%



VALOR:	223,78
VALOR UNITÁRIO:	223,78
VALOR BDI (27.12%):	60,69
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	60,69
VALOR COM BDI:	284,47
VALOR TOTAL:	2.685,36
VALOR TOTAL COM BDI:	3.413,64
TOTAL GERAL:	3.413,64

2.1. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	68,8300	68,8300
TOTAL Material:						68,8300
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,93170000	19,1000	17,7955
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,93170000	24,1500	22,5006
TOTAL Mão de Obra:						40,2961
VALOR:		109,13				
VALOR UNITÁRIO:		109,13				
VALOR BDI (27.12%):		29,60				
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):		29,60				
VALOR COM BDI:		138,73				
VALOR TOTAL:		2.182,60				
VALOR TOTAL COM BDI:		2.774,60				
TOTAL GERAL:		2.774,60				

19.1.1. C4397 PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,00000000	380,1700	380,1700
TOTAL Material:						380,1700
VALOR:		380,17				
VALOR UNITÁRIO:		380,17				
VALOR BDI (27.12%):		103,10				
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):		103,10				
VALOR COM BDI:		483,27				
VALOR TOTAL:		2.908,30				
VALOR TOTAL COM BDI:		3.697,02				
TOTAL GERAL:		3.697,02				



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10:30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FORNecedor

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

84,44%

0,00%

47,48%

0,00%

MES

10/2023

REF.

10/2023

Material		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,2500	0,4375
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5900	0,1180
TOTAL Material:						0,5555

Mão de Obra		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27951000	24,1600	6,7530
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12705000	18,4600	2,3453
TOTAL Mão de Obra:						9,0983

VALOR:	9,65
VALOR UNITÁRIO:	9,65
VALOR BDI (27.12%):	2,62
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	2,62
VALOR COM BDI:	12,27
VALOR TOTAL:	3.860,00
VALOR TOTAL COM BDI:	4.908,00
TOTAL GERAL:	4.908,00

19.2.2. C3425 PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO (M2)						
Material		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,20000000	16,7500	3,3500
TOTAL Material:						3,3500

Mão de Obra		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,08470000	19,1000	1,6178
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50820000	24,1600	12,2781
TOTAL Mão de Obra:						13,8959

VALOR:	17,25
VALOR UNITÁRIO:	17,25
VALOR BDI (27.12%):	4,68
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	4,68
VALOR COM BDI:	21,93
VALOR TOTAL:	131,96
VALOR TOTAL COM BDI:	167,76
TOTAL GERAL:	167,76

19.2.3. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)						
Material		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	7,9900	10,3870
TOTAL Material:						10,3870

Mão de Obra		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27951000	19,1000	5,3386



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	AMONTADA-CE	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE				
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08				
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30				

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,42350000	24,1600	10,2318
					TOTAL Mão de Obra:	15,5704
					VALOR:	25,96
					VALOR UNITÁRIO:	25,96
					VALOR BDI (27.12%):	7,04
					VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	7,04
					VALOR COM BDI:	33,00
					VALOR TOTAL:	4.153,60
					VALOR TOTAL COM BDI:	5.280,00
					TOTAL GERAL:	5.280,00

19.2.4. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	10,2300	0,7161
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5900	0,2950
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	1,8000	0,5400
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	15,4300	1,2344
					TOTAL Material:	2,7855
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,21175000	19,1000	4,0444
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29645000	24,1600	7,1622
					TOTAL Mão de Obra:	11,2066
					VALOR:	13,99
					VALOR UNITÁRIO:	13,99
					VALOR BDI (27.12%):	3,79
					VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	3,79
					VALOR COM BDI:	17,78
					VALOR TOTAL:	363,74
					VALOR TOTAL COM BDI:	462,28
					TOTAL GERAL:	462,28

20.1.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6000	3,6000
					TOTAL Material:	3,6000
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,93170000	24,1600	22,5099
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,93170000	18,4600	17,1992
					TOTAL Mão de Obra:	39,7091
					VALOR:	43,31



LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08					
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30					


VALOR UNITÁRIO:	43,31
VALOR BDI (27.12%):	11,75
VALOR BDI PADRÃO (27.12%):	11,75
VALOR COM BDI:	55,06
VALOR TOTAL:	21.655,00
VALOR TOTAL COM BDI:	27.530,00
TOTAL GERAL:	27.530,00

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO 08468105309 Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO 08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA 76443315315 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA 76443315315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023

Comissão de LICITAÇÃO

Fls. 215

Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.815,16	100,00 %			100,00 %		
			6.815,16			6.815,16		
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	2.142,66	80,00 %	20,00 %		100,00 %		
			1.714,13	428,53		2.142,66		
3	FUNDAÇÕES	11.348,50	80,00 %	20,00 %		100,00 %		
			9.078,80	2.269,70		11.348,50		
4	SUPERESTRUTURA	103.441,81	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %		
			20.688,36	62.065,09	20.688,36	103.441,81		
5	SISTEMAS DE PISOS	16.033,53		40,00 %	60,00 %	100,00 %		
				6.413,41	9.620,12	16.033,53		
	INSTALAÇÃO ELETRICA - 220V	9.946,48		40,00 %	60,00 %	100,00 %		
				3.978,59	5.967,89	9.946,48		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.693,71			100,00 %	100,00 %		
					14.693,71	14.693,71		
8	SERVIÇOS FINAIS	7.761,78			100,00 %	100,00 %		
					7.761,78	7.761,78		
9	SALA 01	3.235,61	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %		
			647,12	1.294,24	1.294,25	3.235,61		
10	SALA 02	3.235,61	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %		
			647,12	1.294,24	1.294,25	3.235,61		
11	SALA 03	3.235,61	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %		
			647,12	1.294,24	1.294,25	3.235,61		
12	SALA 04	3.235,61	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %		
			647,12	1.294,24	1.294,25	3.235,61		
13	SALA DE INFORMÁTICA	2.600,42	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %		
			520,08	1.040,17	1.040,17	2.600,42		
14	SALA DE LEITURA	2.600,42	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %		
			520,08	1.040,17	1.040,17	2.600,42		
	BLOCO ADMINISTRATIVO	16.474,76	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %		
			3.294,95	6.589,90	6.589,91	16.474,76		
16	BLOCO DE SERVIÇO	4.433,55	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %		
			886,71	1.773,42	1.773,42	4.433,55		
17	PATIO E CIRCULAÇÃO	14.397,05	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %		
			2.879,41	5.758,82	5.758,82	14.397,05		
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.188,24	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %		
			1.237,65	2.475,30	2.475,29	6.188,24		
19	FACHADA / MURO	14.515,06	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %		
			2.903,01	5.806,02	5.806,03	14.515,06		
20	COBERTURA	27.530,00		40,00 %	60,00 %	100,00 %		
				11.012,00	16.518,00	27.530,00		
273.865,57			53.126,82	115.828,08	104.910,67	273.865,57		
			53.126,82	168.954,90	273.865,57			

[Handwritten signature]

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 21.541.555/0001-10 endereço: Rua Major Cícero Franklin 1969 Loja A Bairro: Centro - Pacatuba - Ceará CEP 61.804-210 57

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE
LOCAL:	AMONTADA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO-08468105309 Assinante de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO-08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA-18463117315 Assinante de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA-18463117315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)	DATA : 09/05/2024		BDI : 27,12%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,44%	47,48%
LOCAL:	AMONTADA-CE	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE				
Nº DA LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08				
DATA/HORA:	09/05/2024 10-30				

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,07
TOTAL		5,56
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 27,12%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO 08468105309 Assinado eletronicamente por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO 08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA 76443515315 Assinado eletronicamente por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA 76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E RFORMA DA ESCOLA DE GOSTOSA (AMONTADA-CE. LT 01)

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAPARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAE RE FORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE GOSTOSA E LOCALIDADE DE CABATÁ NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE

LOCAL:

AMONTADA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADE-CE

Nº DA LICITAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N 14.03.02/2024.08

DATA/HORA:

09/05/2024 10-30

DATA : 09/05/2024

BDI : 27,12%

FONTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO

1222

10/05/2024

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	43,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 21.541.555/0001-10 endereço: Rua Major Cícero Franklin 1969 Loja A Bairro: Centro - Pacatuba - Ceará CEP 61.809-210

10/05/2024

LISANDRA PAULA
GOMES DE
ARAÚJO/0848105309

Atestado de firma digital por
LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAÚJO/0848105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 21.541.555/0001-10

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO

CPF: 084.681.053-09

(Sócia Proprietária)



OTAVIO AUGUSTO
CARVALHO
SILVA/7041515315

Atestado de firma digital por
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA/7041515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA

CREA-CE Nº 60653 D CE

Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signature or mark.



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604.4949

Pacatuba, CE 24 de Março de 2023



À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 140302202408

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA – DISTRITO DE GOSTOSA LOTE 01

APRESENTAMOS NOSSO CONJUNTO DE DECLARAÇÕES EM ATENDIMENTO AO EDITAL

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, COM SEDE NA RUA MAJOR CICERO FRANKLIN, Nº 1969, LOJA A BAIRRO CENTRO, PACATUBA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, CPF Nº 084.681.053-09 E RG Nº 2008276514-0, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, que enviei todos os documentos solicitados para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro como fornecedor que atesto o conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro para fins do disposto do inciso VI do art. 68 da Lei Nº 14.133 de abril de 2021 acrescido pela lei Nº 9.854 de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro sob as penas de Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc III do art 5º da Constituição Federal

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021 que estamos desobrigados, a reservar percentual de seus cargos para com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput da Lei 8.213 de 199. Segundo o Art. 93, caput da Lei nº 8.213/91 a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável, exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregado. Afirmamos nosso compromisso continuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Declaro que conforme disposto do art. 93 a Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência, ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Handwritten signature



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604.4949

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos produtos /matérias a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente os requisitos constantes neste edital.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Que concorda integralmente com os termos desta concorrência e seus anexos.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com administração pública nos termos do inciso IV da Art. 87 da Lei Nº 14.133/2021.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Que não integra nosso corpo social nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da administração municipal da entidade em questão.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Que conforme o estabelecido no artigo 30, parágrafo 6º da Lei 14.133/21 e suas alterações, que dispõe da instalação de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado para a realização do objeto da licitação, com a relação explícita dos equipamentos e pessoal.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Que entenderá as exigências do edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico financeira, e que esta regular perante a Fazenda Nacional, A Seguridade Social, Fgts e Cndt.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, Que tem ciência e concorda que a convocação do licitante para quaisquer atos do processo, inclusive para assinatura da Ata de Registro de preços, dos Contratos e Ordens de Serviço, poderão se dá através de endereço eletrônico sendo este lsconstrucoes123@outlook.com e o telefone 085 986044949

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Declara que assume inteira responsabilidade pelo fornecimento dos produtos e materiais ou serviço objeto desta licitação e que se submetem as condições estipuladas neste edital, obrigando-se a efetuar o fornecimento, aquisição ou prestação de serviços, nas características, especificações, nas datas, locais e horário pré estabelecido.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Declara que estamos cientes das condições da licitação, que assumimos a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se as penalidades legais e que fornecerá quaisquer informações complementares se e quando solicitadas pelo órgão competente e ainda que recebemos o edital e seus anexos e demais documentos, e que tomamos conhecimentos de todas as condições do instrumento convocatório.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Declara que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas.


A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, Declara sob as penas de lei para fins do presente processo licitatório e em atenção a vedação prevista no artigo 7º do decreto Nº 7203 de 04 de junho de 2010, que não haverá prestação de serviço na execução do contrato de conjugue, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por consangüinidade ou afinidade até o terceiro grau, de agente público que exerça cargo ou comissão ou função de confiança no âmbito junto a entidade.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº. 21.541.555/0001-10, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representada pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação ou redução na nossa capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no edital do processo Licitatório da CONCORRENCIA ELETRONICA, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604.4949



A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.541.555/0001-10, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representada pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data não tem dirigente ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na Entidade Contratante, Objeto de nossa participação em certame licitatório, ou em qualquer órgão ou entidade a ela vinculada, anteriores à data da publicação do aviso deste edital no presente Processo Licitatório da CONCORRENCIA ELETRONICA, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.541.555/0001-10, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representada pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, que indicamos abaixo os técnicos com o que nos comprometemos a realizar a obra, objeto da licitação.

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto no edital e seus anexos, que indicamos para ser(em), responsável(eis) técnico(s) pela obra, e declaramos ainda que tal indicação está em consonância com as resoluções do CREA/CE.

QUALIFICAÇÃO CURRICULAR:

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: CLEOBIS COSTA DOS SANTOS

CREA Nº: 44.023-D/CE

ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO CIVIL

DATA DE REGISTRO: 21/05/2009

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE DE FORTALEA (UNIFOR)

TEMPO DE EXPERIÊNCIA: 14 ANOS

TIPOS DE OBRAS EXECUTADAS: QUADRAS, GALPÕES, POSTOS DE SAÚDE, PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS E PEDRA TOSCA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLAS, MANUTENÇÃO GERAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA

CREA Nº: 60653D/CE

ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO CIVIL

DATA DE REGISTRO: 06/03/2013

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

TEMPO DE EXPERIÊNCIA: 10 ANOS

TIPOS DE OBRAS EXECUTADAS: QUADRAS, GALPÕES, POSTOS DE SAÚDE, PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS E PEDRA TOSCA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLAS, MANUTENÇÃO EM GERAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Declaramos, outrossim, que este profissional não é responsável técnico de outra empresa em outra região, sem autorização do CREA/CE.

LISANDRA PAULA
GOMES DE
ARAUJO 084.681.053-09

Autorizada em nome digital
por LISANDRA PAULA
GOMES DE
ARAUJO 084.681.053-09

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO

CPF Nº 084.681.053-09

Proprietária



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@bol.com.br
Contato: 85 336014.4949



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Otávio Augusto Carvalho Silva, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-CE sob o RNP nº 0611779277 e no CPF sob o Nº 764.435.153-15, portador do registro geral nº 2001002116773 SSP/CE, detentor do Atestado Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Ceará, **DECLARA** concordar com a minha indicação de Engenheiro como Responsável Técnico para a execução dos serviços objeto desta licitação em epígrafe e que optou por não visitar o local onde serão executados os serviços, mas mesmo assim tomou conhecimento e todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos. Estando assim familiarizado com a natureza e vulto dos serviços especificados, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer esclarecimentos futuros.

OTAVIO AUGUSTO
CARVALHO
SILVA/76443515315

Assinado de forma
digital por OTAVIO
AUGUSTO CARVALHO
SILVA/76443515315

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA Nº: 50653/CE
ENGENHEIRO CIVIL

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cléobis Costa dos Santos, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-CE sob o RNP nº 060737490-0 e no CPF sob o Nº 525.356.303-20, portador do registro geral nº 90003038799 SSP/CE, detentor do Atestado Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Ceará, **DECLARA** concordar com a minha indicação de Engenheiro como Responsável Técnico para a execução dos serviços objeto desta licitação em epígrafe e que optou por não visitar o local onde serão executados os serviços, mas mesmo assim tomou conhecimento e todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos. Estando assim familiarizado com a natureza e vulto dos serviços especificados, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer esclarecimentos futuros.

CLEOBIS COSTA DOS
SANTOS/52535630320

Assinado de forma digital
por CLEOBIS COSTA DOS
SANTOS/52535630320

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: CLEOBIS COSTA DOS SANTOS
CREA Nº: 44023D/CE
ENGENHEIRO CIVIL